（一）第　轮报价

报价表

采购代理编号：ZLCG(2026)003　　项目名称：汝城县校园智慧安防建设第二期

包号：/　　包名称：包1

报价	其他内容
小写金额：773000（人民币元） 大写金额：柒拾柒万叁仟元整（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）	合同履行期限：1年

注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：中国移动通信集团湖南有限公司郴州分公司

法定代表人或者其授权的代理人（签字或者印章）：

日期：2026年2月10日

扫描全能王 创建

4.3. 附件 4-3 分项报价明细表

分项报价明细表

采购代理编号：ZLCG(2026)003　　项目名称：汝城县校园智慧安防建设第二期

包号：/　　包名称：包 1

分项项目名称		服务内容	服务周期	数量	金额（元）		备注
					单价	小计	
一、双重预防体系建设（专家服务）							
1	学校双重预防体系建设（专家服务）	一、组织和制度 1．提供学校双重预防体系建设工作小组名单模板，包括学校主要负责人、领导班子成员、相关部门负责人，和岗位职责。 2．提供双重预防体系制度模板：双重预防体系建设责任制度、安全风险辨识管控制度、隐患排查治理制度。 二、风险分级管控 1．根据资料清单按照大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，进行风险点划分，做到范围全覆盖、风险无遗漏。 2．现场踏勘、辨识校园及周边管理区域内的主要安全风险，分析和确定其可能导致的安全事故及级别，辨识范围包括：	1 年	19 套/年	12800	243200	品牌型号：湖南手拉手信息技术有限公司 校园安全智能防护系统 V2.0.0

技术文件
扫描全能王 创建

		(1)组织领导与安全责任体系建设：学校安全工作组织领导机构；学校安全工作专兼职管理机构、应急机构；岗位安全职责体系；学校安全工作制度；应急管理体系； (2)人防、物防、技防建设：校园专职保安配备；安保器械；监控设施； (3)校园安全防范管理：门禁值班；上下学安全管理；校内车辆安全管理；外来人员管理；校内建筑施工管理； (4)校舍建筑、设施设备安全：校舍安全；各建筑设备安全； (5)消防安全：消防设施设备；消防安全管理；教室宿舍等重点部位火灾防范；食堂锅炉房等重点部位火灾防范； (6)食品安全：食堂资质；设施设备使用管理；人员管理；采购储存加工销售等环节安全管理；饮水安全； (7)学校卫生安全：卫生保健机构人员配备；健康档案；心理健康教育与干预； (8)教科研、实验及实习、实训安全管理：实验安全制度；实验室管理；实验过程安全管理； (9)学生安全教育管理：安全法制教育；应急演练；危险物品排查；宿舍管理；少数民族学生管理； (10)校园周边安全：建筑施工工地；安全高危场所；学校院墙外围。 3．根据安全风险辨识结果，对风险演变的过程及其失效模式进行分析，并确定危险有害因素可能引发的事故类型。					

招标小组公开招标文件

扫描全能王 创建

		4．采用作业条件危险性评价法、人员可靠性分析法、危险指数法、安全检查表法、预先危险分析、事件树分析、事故树分析、故障类型及影响分析、矩阵法等方法的结果基础上结合学校现场经验和管控难易程度、可能导致的事故类型和严重程度进行分析并确定风险的大小和等级，依次按风险等级从高到低划分为重大、较大、一般、低风险四个等级，对应红、橙、黄、蓝四种风险颜色。 5．依据风险辨识情况结合现场实际情况评估并标明学校风险点现状，提出相应的管控措施。 6．编制风险告知卡：根据风险评估结果，编制风险告知卡。（名称、类型、等级、主要危险因素描述、可能造成的后果、主要风险控制措施、警示标识、应急处理措施）。 7．将风险数据录入到《湖南省校园安全数字化管理和应急指挥系统》。 三、隐患排查治理 1．安全工程师对学校进行重点区域的隐患排查，包含： (1)校舍建筑安全：检查建筑墙面是否有裂纹；建筑是否有倾斜、地基沉降；外墙是否有脱离、渗水；玻璃幕墙是否牢固；窗户玻璃是否损害脱落； (2)消防安全：消防设施设备检查；消防通道检查；消防管理制度建立和执行；消防设备维保是否有外请专业公司； (3)设施设备：本体结构；操作规程；人员操作；安全防护；警示标识等； (4)食品安全：食品储存；食品安全各项台账；现场硬件配备；食品采购					

招标文件

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

		加工； (5)实验室安全：实验室通风装置；防护设施；防盗功能；规章制度；危化品管理； (6)三防建设：重点部位监控存储时间以及点位设置，一键报警设备；人防配备比例；物防配备清单； (7)特种设备：使用登记证；维护保养；安全附件等； (8)道路交通：警示标识；人车分流；培训台账；校车等； (9)应急管理：应急预案；组织架构；应急器材、人员配备；应急演练等； 2．编制学校安全隐患排查治理台账模板主要包括：日常隐患排查清单、综合性检查隐患排查清单、专项隐患排查治理清单； 3．编制隐患排查报告：整体整改建议、隐患统计、排查记录、整改依据、整改建议。 4．将学校的隐患数据录入到《湖南省校园安全数字化管理和应急指挥系统》。					
2	建设成果印制及张贴	校园安全风险告知卡：长宽 400*300mm，厚度：3mm，材质：亚克力。	1 年	1150 块	50	57500	品牌型号：国产定制
		校园风险四色图：长宽 1200*600mm，厚度：3mm，材质：亚克力。	1 年	19 张	440	8360	
二、智能预警服务							
1	行为分析算力、	一、算法服务 1．支持人脸识别、异常出入、翻越、徘徊、人员滞留、攀爬、离岗、睡	1 年	130 路/年	3080	400400	品牌型号：湖南手拉手信息技术有

	算法服务	岗、区域入侵、聚集、跌倒、打架、奔跑、烟火、车辆违停检测、物品遗留、打电话检测等 17 种行为识别和报警。 2．支持多算法调度：单路监控视频可支持不少于 2 种算法的配置部署。 3．定时更新算法，增加异常行为分析准确率及预警实效性。 4．支持大模型算法二次分析和甄别，保证预警的准确性。 二、算力服务 提供满足项目监控预警路数的智能分析服务器，保证按照项目要求进行部署。 三、预警服务 1．算法更新服务：系统需进行算法更新和优化服务。根据学校的场景应用需求进行算法准确率和设置参数的优化。 2．算法部署调整服务：根据学校使用场景，对已部署好的算法进行优化调整，如将学校教学楼走廊某摄像头覆盖区域部署的“奔跑”智能预警算法，调整为“跌倒”。 3．点位部署调整服务：根据学校使用场景，对当前已设计好的智能预警算法部署方案进行调整，支持智能预警点位的新增、修改和删除。 4．警情级别定制化配置服务：根据学校使用场景，将学校不同区域的警情，设置为不同的警情级别（低/中/高），并配置对应的推送策略，使用不同区域警情，差异化警情等级管理和灵活的警情处置管理。 5．智能预警算力拓展服务：在服务期内提供智能预警算力拓展服务和智					限公司 校园安全智能防护系统 V2.0.0 汝城县大坪镇中心小学 8（路） 汝城县大坪镇中学 10（路） 汝城县濠头乡学校 6（路） 汝城县集益乡集龙学校 5（路） 汝城县集益乡益将学校 6（路） 汝城县井坡镇学校 8（路） 汝城县南洞乡中心小学 5（路） 汝城县泉水镇中心小学 10（路）

扫描全能王 创建

		能预警分析服务，根据学校使用场景，支持后续新增智能点位、算法需求，匹配提供对应的弹性算力拓展方案。 6．客服值守服务：客服值守实施 24 小时不间断三班倒，为本系统所涉及的学校提供统一的管理、售后、报修、警情问题处理等服务。负责教育局对本系统运行所有信息收集、过滤、分类、录入、存档、报表输出。 7．语音短信服务：通过短信和语音提供预警提醒服务。 8．预警信息的准确率不低于 90%。 9．预警系统需保障 7*24 小时的不间断服务。 四、客服服务 1．预警信息：智能预警系统通过算法算力对监控画面进行分析，得出的违规违纪或者危险行为的预警信息。包括：预警时间、学校、位置、预警类型、处置人、处置记录等内容。 2．预警报表：服务单位每周、每月整理汇总每个学校的预警信息，形成警情报表，上报给每个学校和教育局的相关管理人员。包括：警情数量、处理情况、特别警情关注、学校风险分析和处理建议内容。 3．整改报告：各个学校根据收到的预警信息，要对责任人进行批评教育和采取相应的整改措施，并形成整改报告上报给教育局进行备案。 4．升级报告：服务单位应定期进行算法优化迭代，并对每个学校部署点位进行算法、行为和位置的优化处理。并形成报表，上报给教育局和各个学校。					汝城县泉水镇中学 6（路） 汝城县热水镇中心小学 10（路） 汝城县三江口瑶族镇学校 7（路） 汝城县土桥镇永丰中心小学 6（路） 汝城县土桥镇永丰中学 6（路） 汝城县土桥镇中心小学 6（路） 汝城县土桥镇中学 8（路） 汝城县延寿瑶族乡小垣学校 5（路） 汝城县延寿瑶族乡中心小学 5

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

							（路） 汝城县延寿瑶族乡中学 8（路） 汝城县特殊教育学校 5（路）
2	IP 音柱	技术参数： 1. 网络接口：标准 RJ45 输入 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）IETF SIP 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16 位 CD 音质 6. 采样率：8K～48KHz 7. 频率响应：130Hz～16KHz +1dB/-3dB 8. 额定功率：30W 9. 总偕波失真：1% 10. 信噪比：65dB 11. 防护等级：IP54 12. 工作电压：～220V 50Hz	1 年	40 个	980	39200	品牌型号：湖山 BC-SZ30HN
3	辅材及施工	电源线 RVV2*1.0 国标、六类非屏蔽网线、PVC 管 20#（含配件）等配件辅材以及人员施工费用	1 年	1 批	35340	35340	品牌型号：郴州移动 定制

郴州移动 投标文件

投标报价（元）：	784000	

注：1. **本表应对应“开标一览表”，按包填写。**投标人如果不提供分项报价明细表，其**投标无效。**

2. 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则**投标无效。**

3. 如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4. 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

供应商名称(盖单位公章)：中国移动通信集团湖南有限公司郴州分公司

法定代表人或者其授权的代理人（签字或者印章）：

日期：2026 年 2 月 10 日

郴州移动 投标文件

扫描全能王 创建