E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第1页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
		高清网络视频监控系统					
		前端摄像机部分					
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第2页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
1	030507008002	监控设备	1.名称:高清网络红外枪形摄像机（带拾音功能，防破坏预警）; 2.安装方式：壁挂; 3.包含支架安装; 4.主要技术参数： 至少400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，图像清晰; 支持最大可输出400万(2560 × 1440)@25fps; 支持多种编码; 支持内置红外补光灯，红外监控距离至少不低于20米; 支持灵活编码，适用不同带宽和存储环境; 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境; 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问; 支持内置MIC; 支持直流和POE供电方式; 支持IP67防护等级;	台	40.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第3页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
2	030507008005	监控设备	1.名称:高清网络红外半球摄像机(带拾音功能); 2.安装方式：壁挂或吸顶; 3.包含支架安装; 4.主要技术参数： 400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，图像清晰度高； 支持最大可输出400万(2560 × 1440)@25fps； 支持多种编码； 支持内置红外补光灯，最大红外监控距离不低于10米； 支持灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问； 支持内置MIC； 支持直流和POE供电方式 支持IP67防护等级	台	2.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第4页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
3	030507008001	监控设备	1.名称:高清网络红外球形摄像机; 2.安装方式：室外立杆安装; 3.包含支架安装; 4.主要技术参数： 采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器 支持光学变倍，数字变倍 支持远程转动调节位置，灵活布控 支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6（红外灯开启） 支持H.265编码，实现超低码流传输； 支持内置红外灯补光，补光效果均匀； 水平方向360°连续旋转； 垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 支持多个预置位，多条巡航路径，多条巡迹路径； 支持音频输入和音频输出； 支持报警输入和警输出，支持报警联动功能； 支持IP66防护等级，防雷、防浪涌和防突波保护； 支持算法学习； 支持行为检测 支持自动跟踪； 支持自动跟踪；	台	6.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第5页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
4	030507008003	监控设备	1.名称:全景双拼超星光网络球形摄像机; 2.安装方式：室外立杆安装; 3.包含支架安装; 4.主要技术参数： 支持双路视频输出； 支持全景画面； 支持细节画面； 支持超低照度，彩色：0.001Lux@F1.0 黑白：0.0001Lux@F1.0；0Lux红外灯开启； 支持多种编码，支持超低码流传输； 支持内置红外灯补光； 支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持多个预置位，多条巡航路径，多条巡迹路径 支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像 支持音频输入和音频输出 支持报警输入和报警输出，支持报警联动功能 支持IP66防护等级、防雷、防浪涌和防突波保护 支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持人脸检测； 支持行为检测； 支持跟踪检测； 支持自动喊话模块；	台	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第6页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
5	030607004001	网络电源二合一防雷器	1.名称：网络电源二合一防雷器； 2.主要技术参数： 参考标准：GB/T18802.21-2004/IEC61643-21:2000标准； 保护信号：网络信号和24V,220V交直流电源； 功能特征：多功能多级过压保护，通流容量大，限制电压低，响应时间快，插入损耗小； 接地方式：延伸线直接接地； 外观设计：标识科学清晰，容易识别，金属外壳，体积小巧，安装更便捷。	个	49.00		
6	030507008004	摄像机防水电源	1.名称：摄像机防水电源； 2.主要技术参数： 能效：V5； 认证：CCC； 输入：AC180~260V； 输出：DC12V2A；	台	49.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第7页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
7	030404017001	摄像机防水电源箱	1.名称:摄像机防水电源箱（Q1接线箱）; 2.安装方式:立杆安装或吸顶壁挂;	台	49.00		
8	030412007001	摄像机立杆4m	1.基础形式:基础做法详设计图 2.铁构件及地脚螺栓制安 3.立杆材质、规格:热镀锌杆件防腐、防锈、仿古处理，杆高4m; 4.备注:PVC50管预埋管2根	套	4.00		
9	030412007002	摄像机立杆9m（带爬梯）	1.基础形式:基础做法详设计图 2.铁构件及地脚螺栓制安 3.立杆材质、规格:热镀锌杆件防腐、防锈、仿古处理，杆高9m带爬梯; 4.备注:PVC50管预埋管2根	套	1.00		
10	030409006001	立杆避雷、接地装置	1.基础接地:镀锌角钢50*50*5 L=2500mm 2.立杆避雷及接地做法详见监控立杆大样图;	根	5.00		
		后端控制部分					
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第8页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
11	030507009001	视频综合平台一体机	1.名称：视频综合平台一体机； 2.主要技术参数： 支持基础管理、视频监控、报警主机、人机非目标抓拍、门禁管理、访客管理、停车场管理等业务子系统； 支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 视频监控单台设备可达上百路，可扩展软授权； 支持平台运维管理，平台运营可视化； 分布式能力，可通过分布式扩展接入和流媒体能力，满足项目扩容以及大路数并发拉流存储要求 服务器服务业务灵活可扩展，可扩展其他模块；	台	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第9页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
12	030504001001	视频综合平台一体机软件	1.名称：视频综合管理一体机软件； 2.主要技术参数： 视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力 支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；	台	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第10页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
13	030504001002	9路视频解码器	1.名称:高清解码器; 2.路数:9路; 2.主要技术参数: 支持多路本地信号采集; 至少支持9路HDMI信号输出接口; 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码; 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P等多种视频解码; 支持通过串口控制屏幕开关; 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割; HDMI输出接口支持多种显示分辨率; 支持市面上多种第三方私有协议接入; 支持多种预案轮巡; 支持自适应以太网接口; 支持多重用户保密等级; 采用标准网络协议和标准压缩算法	台	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第11页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
14	030504001003	中心视频服务器	1.名称：中心视频服务器； 2.主要技术参数： 支持基础管理、视频监控、报警主机、人机非目标抓拍、门禁管理、访客管理、停车场管理等业务子系统； 支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 支持多路监控画面授权； 支持平台运维管理，平台运营可视化； 支持扩展；可通过分布式扩展接入和流媒体能力，满足项目扩容以及大路数并发拉流存储要求； 服务器服务业务灵活可扩展，可扩展其他模块；	台	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第12页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
15	030504001004	流媒体视频服务器	1.名称：流媒体视频服务器； 2.主要技术参数： 流媒体转发：单网卡：700Mbps，多网卡绑定：1400Mbps； 支持至少1000个IP和10000路通道接入； 支持IP添加； 支持主动注册； 支持GB28181/ONVIF； 支持单节点最大管理存储空间600TB；	台	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第13页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
16	030506007001	网络视频中心存储设备CRV(24盘位)	1.名称: 网络视频中心存储设备(24盘位）; 2.主要技术参数： 支持多样分辨率录像视频格式; 支持多种品牌摄像机接入; 采用国标视频压缩标准（Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264等） 支持多样网络协议 支持接入标准:ONVIF(profile S)、GB/T28181、CGI、SDK等; 网络模式:多址模式;负载均衡;容错;链路聚合 支持多路回放; 支持多种视频直存 支持多样RAID模式; 支持异常报警: 支持网络断开; 无可用硬盘; 硬盘健康异常; 存储错误; 存储容量不足; 存储池异常; RAID异常; 配额异常; 录像丢帧; IP冲突; MAC冲突; 系统盘健康异常; 账户锁定; 安全异常; 风扇转速异常; 电源报警; 共享服务异常; 设备温度报警; 至少支持硬盘接口数不低于24个; SATA; 单盘最大支持20TB; 支持热插拔; 支持CMR; 支持USB、HDMI、网口等多样接口	台	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第14页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
17	030501004001	企业级硬盘6T	1.名称：企业级硬盘； 2.规格：6T； 3.主要技术参数： 单盘容量：6TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA	台	12.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第15页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
18	030504002001	视频网络控制键盘	1.名称：视频网络控制键盘； 2.主要技术参数： 支持网络方式接入全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备； 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上； 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局； 支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用； 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放； 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器； 支持添加设备，支持以ONVIF协议接入设备； 支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入； 两级用户权限，admin管理员用户和其他操作员用户； 支持U盘升级及导入/导出配置文件； 支持接入综合安防平台； 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作； 控制方式：网络方式 摇杆类型：四维单按键摇杆	台	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第16页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
19	030507014001	46寸超窄边拼接显示单元	1.名称：46寸超窄边拼接显示单元； 2.主要技术参数： 面板尺寸：46英寸 亮度：500cd/m2（标亮） 支持的多种分辨率； 双边拼缝不高于3.5mm 支持多种安装方式：落地式/壁挂式/前维护/后维护等； 支持多样输入接口：VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1等； 支持输出接口	台	9.00		
20	030507009002	46寸模块化框架	1.名称：46寸模块化框架； 2.类别：定制；	台	9.00		
21	030502001001	46寸模块化基座	1.名称：46寸模块化基座；	套	3.00		
22	030501006001	15米HDMI线缆	1.名称：15米HDMI线缆；	条	9.00		
23	030501006002	3米HDMI线缆	1.名称：3米HDMI线缆；	条	3.00		
24	030501013001	监控系统控制电脑（含显示器）	1.名称：监控系统控制电脑（含显示器）； 2.满足整个安防系统5年内不落后，电脑CPU至少达到I5配置，以及独显；	台	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第17页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
25	030610001001	三联操作台	1.名称：三联操作台； 2.规格：详见图纸，以项目实施为准；	台	1.00		
26	030502001002	42U机柜	1.名称：42U机柜； 2.规格：2000*600*1000； 3.安装方式：落地式；	台	2.00		
		中间传输部分					
27	030411004002	监控干电源线 ZN-RVV-3*4mm2	1.名称：监控干电源线； 2.型号：ZN-RVV-3*4mm2；	m	1326.27		
28	030411004003	监控支电源线 ZN-RVV-3*1.5mm2	1.名称：监控支电源线； 2.型号：ZN-RVV-3*1.5；	m	2392.76		
29	030502005001	网线、六类 室外防水	1.名称：网线、六类 室外防水； 2.规格：CAT6；	m	1888.89		
30	030502007001	8芯单模光缆	1.名称：监控专用光纤； 2.规格：8芯单模光缆；	m	1345.23		
31	030502007002	4芯单模光缆	1.名称：监控专用光纤； 2.规格：4芯单模光缆；	m	503.87		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第18页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
32	030411001016	配管 SC32（明敷）	1.名称：配管； 2.材质：热镀锌钢管； 3.规格：SC32； 4.配置形式：明敷；	m	5.69		
33	030411001001	配管 SC32（埋地）	1.名称：配管； 2.材质：热镀锌钢管； 3.规格：SC32； 4.配置形式：埋地；	m	1305.78		
34	030411001002	配管 PC32（明敷）	1.名称：配管； 2.材质：塑料； 3.规格：PC32； 4.配置形式：明敷；	m	12.25		
35	030411001017	配管 PC32（埋地）	1.名称：配管； 2.材质：塑料； 3.规格：PC32； 4.配置形式：埋地；	m	1305.78		
36	030411001006	配管 SC25（明敷）	1.名称：配管； 2.材质：热镀锌钢管； 3.规格：SC25； 4.配置形式：明敷；	m	1839.93		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第19页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
37	030411001003	配管 SC25（埋地）	1.名称：配管； 2.材质：热镀锌钢管； 3.规格：SC25； 4.配置形式：埋地；	m	450.83		
38	030411001004	配管 PC25（埋地）	1.名称：配管； 2.材质：塑料； 3.规格：PC25； 4.配置形式：埋地；	m	347.41		
39	030411001005	配管 PC25（明敷）	1.名称：配管； 2.材质：塑料； 3.规格：PC25； 4.配置形式：明敷；	m	1943.35		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第20页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
40	030501012001	汇聚全千兆模块化网管型网络交换机	1.名称：汇聚全千兆模块化网管型网络交换机； 2.主要技术参数： 三层管理型交换机； 交换容量： 880Gbps；包转发率：220.22Mpps； Port 1-24:24 * RJ-45 10/100/1000Mbps; Port 25-48:24*SFP 100/1000Mbps;Port 49-58:10*SFP+ ； 1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架式安装方式； 工作温度：0℃～45℃； 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP； 支持动态和静态ARP、代理ARP、免费ARP； 支持环网协议STP/RSTP/MSTP； 支持组播、DHCP、QoS； 支持AAA、802.1X、RADIUS、TACACS+、SSH、端口安全、用户分级、端口隔离、DHCP snooping等安全功能； 支持通信标准Ethernet，Ethernet II、VLAN、802.3x、802.1p、802.1Q； 支持VLAN功能，支持基于端口、MAC、协议、IP子网的VLAN；支持VLAN Mapping、QinQ； 支持链路聚合IEEE802.3ad； 支持组播，IGMP v1/v2/v3、IGMP Snooping、PIM-DM、PIM-SM/SSM； 支持设备管理，支持横向虚拟化，支持纵向虚拟化功能，与核心设备配合将多台设备虚拟成一台，SNMP v1/v2/v3、MIB、RMON、SYSLOG，Console口登录管理、Telnet（VTY）远程管理、SSH管理。	台	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第21页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
41	030501012002	安防专用24口全千兆智能交换机	1.名称：安防专用24口全千兆智能交换机； 2.主要技术参数： 二层非管理交换机； 交换容量：52Gbps，包转发率：38.688Mpps； 24个RJ45 10/100/1000M 自适应RJ45端口，2个100/1000Mbps SFP； 1U高度，盒式，支持桌面、壁挂安装方式； 工作温度：0℃～45℃；雷电防护：共模 2KV。	台	5.00		
42	030502015002	12芯光缆终端盒	1.光缆芯数：12芯；	个	5.00		
43	030404035001	PDU电源保护插座	1.名称：PDU电源保护插座；	个	5.00		
44	030404035002	设备箱电源插座	1.名称：设备箱电源插座；	个	4.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第22页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
45	030507012001	光纤收发器	1.名称:光纤收发器; 2.主要技术参数： 端口：10M/100M/1000M　RJ45 1个 SC光口 1个(1*9/SFP) 核心主控QCA8334-AL3C 支持储存转发，背板带宽 / MAC 2G / 8K 工作温度：-20℃～75℃，存储温度：-40℃～85℃工作湿度：10%～90% RH不凝结存储湿度：5%～90% RH不凝结 输入电源5V1A / 5V2A 支持的标准和协议：IEEE 802.3?以太网介质访问控制协议，IEEE 802.3i 10BASE-T以太网，IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网，IEEE 802.3x 1000BASE-TX快速以太网 数据传输速率：快速以太网全双工/半双工 网络介质：10Base-T：1对3类（Cat3)或以上UTP/STP(≤100m)，100Base-TX：1对5类（Cat5）或以上UTP/STP(≤100m)，1000Base-TX：1对6类（Cat6）或以上UTP/STP(≤100m)	台	14.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第23页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
46	030502016001	光纤尾纤 单模1.5米	1.名称：光纤尾纤； 2.规格：单模1.5米；	根	120.00		
47	030502016002	光纤跳线 单模3米	1.名称：光纤跳线； 2.规格：单模3米；	根	120.00		
48	030502017001	光纤耦合器	1.名称：光纤耦合器；	个	120.00		
49	030608002001	千兆单模光纤光模块	1.名称：千兆单模光纤光模块；	台	120.00		
50	030502014001	光纤熔纤	1.方法：光纤熔纤；	芯	120.00		
51	031101013001	室外防水监控设备箱	1.名称:室外防水监控设备箱 ； 2.材质:优质冷轧钢制作，表面喷镀，颜色与周边环境协调，带防水箱顶； 3.规格:1200*600*600； 4.备注:包含基础制作；	台	2.00		
52	031101013002	室内监控设备箱	1.名称:室内监控设备箱 ； 2.材质:优质冷轧钢制作，表面喷镀，颜色与周边环境协调； 3.规格:1200*600*600；	台	2.00		
53	010101007001	电缆沟挖填	1.土壤类别:含建筑垃圾土； 2.挖沟深度:0.9m；	m3	247.04		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第24页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
54	010101004001	挖基坑土方（立杆）	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2M内; 3.弃土运距:5KM以内;	m3	6.18		
55	040504001001	接线井600*600	1.井内径500*500*700; 2.C15砼垫层厚100; 3.M7.5砂浆砌筑MU10砖砌体; 4.C15砼压顶高度120; 5.1:2.5防水砂浆内侧+井底抹面; 6.600*600铸铁井盖; 7.砂井及铁件做法详见图纸;	座	26.00		
56	030502020001	光纤测试		链路	11.00		
57	031202005001	防火涂料	1.除锈级别:手工除锈; 2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:符合设计要求;	m2	402.73		
58	031101091001	服务器调试		站	2.00		
59	030507017001	安全防范分系统调试	1.通道数: 49;	系统	1.00		
60	030507019001	安全防范系统工程试运行		系统	1.00		
		入侵报警系统					
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第25页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
61	030501013001	本地报警计算机（含显示屏）	1.名称：本地报警计算机（含显示屏）； 2.满足整个安防系统5年内不落后，电脑CPU至少达到I5配置，以及独显；	台	1.00		
62	030501017001	报警软件	1.名称：报警软件； 2.备注：安装于本地报警计算机内；	套	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第26页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
63	030507002001	入侵报警主机	1.名称：入侵报警主机； 2.主要技术参数： 报警输入：支持本地多路，可扩展； 报警输出：支持本地多路，可扩展； 无线防区：支持网络模块扩展无线防区； 防区扩展：支持mbus总线扩展模块扩展，支持RS485扩展模块扩展，支持网络模块防区扩展； 键盘：支持多路键盘，键盘可通过RS485连接，支持通过网络扩展模块连接； 支持多种网络制式； 支持多个网络接口； 支持电话线； 支持RS-485接口； 支持键盘、扩展模块、打印机； 支持MBUS扩展； 支持蓄电池接入； 带蜂鸣器；	套	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第27页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
64	030504002001	周界分控键盘	1.名称：周界分控键盘； 2.主要技术参数： 配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作 支持本地、遥控器等布撤防方式 支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能	台	1.00		
65	030507004001	IP接口模块		套	1.00		
66	030507004002	单防区扩展模块		套	32.00		
67	030507004003	报警输出模块		套	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第28页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
68	030507001001	红外微波双鉴探测器	1.名称:红外微波双鉴探测器; 2.主要技术参数： 探测器探测距离最少达5米，探测角度最少90°； 支持微波、被动红外、人工智能等信号分析; 支持探测范围可调节; 支持报警触发方式AND/OR可选; 支持报警输出NC/NO可选; 支持抗干扰	套	28.00		
69	030507001002	紧急报警按钮	1.名称:紧急报警按钮;	套	4.00		
70	030901004001	声光警号	1.名称:声光警号; 2.参数规格：报警信号声源，DC12V;	组	1.00		
71	030411001019	配管 PC25（明敷）	1.名称: 配管; 2.材质: 塑料; 3.规格: PC25; 4.配置形式: 明敷;	m	365.15		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第29页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
72	030411001020	配管 PC25（埋地）	1.名称：配管； 2.材质：塑料； 3.规格：PC25； 4.配置形式：埋地；	m	374.70		
73	030411001021	配管 PC20（明敷）	1.名称：配管； 2.材质：塑料； 3.规格：PC20； 4.配置形式：明敷；	m	365.15		
74	030411001022	配管 PC20（埋地）	1.名称：配管； 2.材质：塑料； 3.规格：PC20； 4.配置形式：埋地；	m	374.70		
75	030411004004	配线ZNRVV-4x1.0mm2		m	742.45		
76	030411004003	配线ZNRVV-2x1.5mm2		m	742.45		
77	031202005002	防火涂料		m2	69.48		
78	030507017002	入侵报警系统调试	1.入侵报警系统调试，通道数：32；	系统	1.00		
79	030507019002	入侵报警系统工程试运行		系统	1.00		
		电子巡更系统					
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第30页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
80	030501013003	在线巡更管理电脑	1.名称：在线巡更管理电脑；	台	1.00		
81	030504001005	巡更软件	1.名称：巡更软件；	台	1.00		
82	030501013004	巡更棒	1.名称：巡更棒；	台	4.00		
83	030504003001	通讯座	1.名称：通讯座；	个	1.00		
84	030504006001	机密狗	1.名称：机密狗；	套	1.00		
85	030507015001	巡更钮	1.名称：巡更钮；	套	50.00		
86	030501004004	人员卡	1.名称：人员卡；	个	7.00		
87	030507004004	无线对讲机	1.名称：无线对讲机；	套	4.00		
88	030507017004	电子巡更系统调试	1.通道数：20；	系统	1.00		
		门禁系统					
89	030504001005	门禁管理软件	1.名称：门禁管理软件；	台	1.00		
90	030507006001	门禁控制器(双门)	1.名称：门禁控制器（双门）；	台	1.00		
91	030507006002	门禁电源控制箱	1.名称：门禁控制箱；	台	1.00		
92	030507005001	门禁按钮	1.名称：门禁按钮；	台	2.00		
93	030507005002	门禁读卡器	1.名称：门禁读卡器；	台	2.00		
94	030501004002	ID发卡器	1.名称：ID发卡器；	个	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第31页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
95	030507007001	单门电磁锁	1.名称：单门电磁锁；	台	2.00		
96	030507007002	电磁锁支架	1.名称：电磁锁支架； 2.规格：国产L型；	台	2.00		
97	030507007003	闭门器	1.名称：闭门器；	台	2.00		
98	030501004003	门禁人员卡	1.名称：门禁卡；	台	7.00		
99	030507017003	出入口门禁系统调试		系统	1.00		
100	030507019003	出入口门禁系统工程试运行		系统	1.00		
		防雷接地					
101	030409008001	总等电位箱	1.名称：总等电位箱；	台	1.00		
102	030409002002	户外接地母线热镀锌扁钢40*4mm	1.名称：户外接地母线； 2.材质：热镀锌扁钢； 3.规格：40*4mm；	m	21.16		
103	030409001001	接地极制安	1.名称：接地极制安； 2.材质：热镀锌角钢50*50*5； 3.规格：L=2.5m； 4.土质:普通土；	根	7.00		
104	030414011001	接地装置调试		系统	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第32页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
		监控机房					
		机房空调					
105	030701003002	3P柜式空调		台	1.00		
106	030701003003	1.5P挂机空调		台	1.00		
		机房配电					
107	030405001001	UPS电源主机 20KVA	1.名称：UPS电源主机； 2.型号：20KVA；	个	1.00		
108	030405001002	免维护铅酸蓄电池 12V100AH	1.名称：免维护铅酸蓄电池； 2.容量(A·h；V/A·h)：12V100AH；	组件	32.00		
109	030404012001	电池柜A32	1.名称：电池柜； 2.型号：A32；	个	1.00		
110	030404017001	市电配电箱	1.名称：市电配电箱； 2.规格：500*600*180； 3.安装方式：壁挂；	台	1.00		
111	030404017002	UPS配电箱	1.名称：UPS配电箱； 2.规格：500*600*180； 3.安装方式：壁挂；	台	1.00		
112	030411003001	防火金属桥架150*100		m	2.40		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第33页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
113	030408001001	电力电缆NH-YJV-3*25+2*16mm2	1.名称:电力电缆; 2.型号:NH-YJV-3*25+2*16mm2; 3.电力电缆头制安;	m	21.17		
114	030408001002	电力电缆NH-YJV-5*16mm2	1.名称:电力电缆; 2.型号:NH-YJV-5*16mm2; 3.电力电缆头制安;	m	27.28		
115	030411004006	配线 NH-BV-6mm2	1.名称:配线; 2.型号:NH-BV-4mm2; 3.配线形式:管内穿线;	m	141.66		
116	030411004007	配线 NH-BV-4mm2	1.名称:配线; 2.型号:NH-BV-4mm2; 3.配线形式:管内穿线;	m	89.67		
117	030411004013	配线 NH-BV-2.5mm2	1.名称:配线; 2.型号:NH-BV-2.5mm2; 3.配线形式:管内穿线;	m	78.50		
118	030502005002	网线、六类 室外防水	1.名称:网线、六类 室外防水; 2.规格:CAT6; 3.敷设方式:管内穿线;	m	32.15		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第34页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
119	030411004010	监控主干电源线 ZN-RVV-3*4mm2	1.名称:监控主干电源线; 2.型号:ZN-RVV-3*4mm2; 3.配线形式:管内穿线;	m	17.10		
120	030411004011	监控支干电源线 ZN-RVV-3*1.5mm2	1.名称:监控支干电源线; 2.型号:ZN-RVV-3*1.5; 3.配线形式:管内穿线;	m	9.00		
121	030411004010	配线ZNRVV-2*1.0mm2	1.名称:配线; 2.型号:ZNRVV-2*1.0mm2; 3.配线形式:管内穿线;	m	23.72		
122	030411004012	配线ZNRVVP-8*0.5mm2	1.名称:配线; 2.型号:ZNRVVP-2*0.5mm2; 3.配线形式:管内穿线;	m	17.68		
123	030411004011	配线ZNRVVP-2*0.5mm2	1.名称:配线; 2.型号:ZNRVVP-2*0.5mm2; 3.配线形式:管内穿线;	m	16.76		
124	030411001024	配管 SC50（明敷）	1.名称: 配管; 2.材质: 热镀锌钢管; 3.规格: SC50; 4.配置形式: 明敷;	m	5.26		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第35页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
125	030411001025	配管 SC50（埋地）	1.名称：配管； 2.材质：热镀锌钢管； 3.规格：SC50； 4.配置形式：埋地；	m	3.45		
126	030411001012	配管 SC32（明敷）	1.名称：配管； 2.材质：热镀锌钢管； 3.规格：SC32； 4.配置形式：明敷；	m	28.12		
127	030411001016	配管 SC25（明敷）	1.名称：配管； 2.材质：热镀锌钢管； 3.规格：SC25； 4.配置形式：明敷；	m	50.60		
128	030411001023	配管 PC20（明敷）	1.名称：配管； 2.材质：塑料； 3.规格：PC20； 4.配置形式：明敷；	m	34.78		
129	030411001018	配管 PC25（明敷）	1.名称：配管；	m	42.03		
130	030412001001	LED平板灯600*600		套	6.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第36页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
131	030404035005	单相空调插座16A	1.名称：单相五孔插座； 2.型号：250V 10A； 3.安装方式：暗装；	个	2.00		
132	030404035006	单相五孔插座	1.名称：单相五孔插座； 2.型号：250V 10A； 3.安装方式：暗装；	个	2.00		
133	030404034001	三联照明开关		个	1.00		
134	030404035003	工业连接器 220V/25A	1.名称：工业连接器； 2.规格：220V/25A；	个	7.00		
135	030404036001	接线板		个	7.00		
136	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒；	个	11.00		
137	031202005003	防火涂料		m2	17.48		
138	030414002001	送配电装置系统		系统	1.00		
139	030414004001	自动投入装置		系统	1.00		
140	031301017001	脚手架搭拆		项	1.00		
141	011705001001	大型机械设备进出场及安拆（吊车进出场）		台次	1.00		
	本页合计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——安装部分　标段：　　第37页 共37页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
	本页合计						
	合　　计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：刘氏大屋安防工程——装饰部分　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合　价
1	011104004001	防静电活动地板	1.支架高度、材料种类：150mm; 2.备注：全钢静电地板(内填硫酸钙）600×600×35;	m2	43.71		
2	011302001001	轻钢龙骨微孔铝扣板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨; 2.面层材料品种、规格：600×600; 3.压条材料种类、规格：铝收边线;	m2	43.71		
	本页合计						
	合　　计						

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。