前斧柯悬泉寺安防工程

工程量清单

晋宝鹏基编字【2026】005 号

山西宝鹏工程造价咨询有限公司

2026 年 2 月 5 日

掃描全能王 創建

前斧柯悬泉寺安防工程　　工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

掃描全能王 創建

前斧柯悬泉寺安防工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____（单位盖章）　　造价咨询人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）　　法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）　　复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____　　复 核 时 间：_____

掃描全能王 創建

编制说明

工程名称：前斧柯悬泉寺安防工程

一、工程概况

前斧柯悬泉寺位于山西省太原市阳曲县西凌井乡前斧柯村南约5千米的官山山腰，全国重点文物保护单位，工程内容主要包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、公共广播系统、弱电管网系统建设、文物安全自动巡查系统、监控数据中心机房建设工程等。

二、编制范围

前斧柯悬泉寺入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、公共广播系统、弱电管网系统建设、文物安全自动巡查系统、监控数据中心机房建设工程等设计方案及设计图纸范围内的全部内容。

三、编制依据

1.前斧柯悬泉寺安防工程设计方案及设计图纸；

2.国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定；

3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。

四、编制方法

收集与本项目工程量清单相关的编制依据。

五、有关材料、设备、参数和费用的说明

1.专业暂估价：无；

2.材料、设备暂估价：819980.00元；

3.暂列金额：110300.00元（不含税）。

六、其他有关问题的说明

无。

掃描全能王 創建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		综合布线系统						
1	030411001001	配管	1.名称:室外主沟地埋敷设 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地敷设	m	1291			
2	030411001002	配管	1.名称:明敷设导管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配	m	532			
3	040804002001	配线	1.名称:主干电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRYVV3*6.0	m	1763.1			
4	040804002002	配线	1.名称:入侵报警信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRRVV4*0.75	m	380			
5	030502007001	光缆	1.名称:室外单模光缆 2.规格:8芯 3.敷设方式:穿管敷设	m	2597.4			
6	030404016001	接入设备箱	1.名称:接入设备箱 2.规格:500*600*200 3.安装方式:壁挂安装	台	10			
7	030501012001	交换机	1.名称：接入POE交换机 2.24电POE供电全千兆交换机	台	10			
8	030502014001	光纤连接	1.方法:熔接 2.模式:单模	芯	320			
9	030502020001	光纤测试	1.测试类别:光纤测试	链路	160			
10	080903004001	模块（接口）	1.名称:光纤模块 2.规格:SFP-GE-LX-SM1310 3.类型:单模千兆	只	20			
11	030502010001	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格:80口	个	1			
12	030502015001	光缆终端盒	1.光缆芯数:8芯	个	10			
13	030502009001	跳线	1.名称:成品光纤跳线（终端盒到交换机） 2.规格:3m	条	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 2 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		视频监控系统						
14	040205020001	监控摄像机	1、400万黑光级高速智能球型摄像机 2、支持2560x1440@30fps高清画面输出 3、采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像 4、支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 5、支持超低照度，0.0004Lux/F1.6(彩色),0.0001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 6、支持35倍光学变倍，16倍数字变倍 7、采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果 8、配备24V摄像机电源	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 3 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	040205020002	监控摄像机	1、400万智能警戒筒形摄像机 2、支持2种智能资源模式切换：Smart 事件（智能声光警戒）、道路监控 3、Smart 事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测 4、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 5、宽动态：超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 6、焦距&视场角：（变焦）3.3~9 mm，@F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° 7、白光距离：最远可达30 m 8、可POE供电	台	34			
16	040205020003	监控摄像机	1、400万智能警戒筒形摄像机 2、400万高空抛物自清洁智能摄像机支持高空抛物事件智能检测采用包围式遮光罩设计，避免图像产生异常光斑与反光设备具有自清洁功能，自动集水并定时对镜头喷水洗刷清除脏污固定焦距	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 4 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	040205020004	监控摄像机	1.类型:400万像素半球型摄像机 2.规格、型号:400万星光级1/1.8″CMOS AI智能人员统计半球型网络摄像机智能人员检测半球型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计支持3种智能APP切换：倾斜客流、人员密度、人数统计	台	1			
18	031002002001	设备支架	1.类型:摄像机壁装支架 2.规格、型号:铝合金	套	41			
19	030502005001	双绞线缆	1.名称:室外非屏蔽双绞线缆 2.规格:六类 3.敷设方式:穿管敷设	m	1649			
20	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆	链路	44			
21	030410001001	电杆组立	1.名称:监控立杆 2.材质:仿古定制，与环境相融合	根	12			
22	030507018001	安全防范全系统调试	1.系统内容:安防系统联动调试	系统	1			
23	030507019001	安全防范系统工程试运行	1.名称:安防系统试运行	系统	1			
		入侵报警系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 5 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030507001001	入侵探测设备	1.名称:振动光纤采集器 通讯方式：RJ45(网络) 报警方式：振动，断纤，输出开关量信号 屏幕尺寸：3.5寸 设备尺寸：304*184*78MM 设备供电：DC12V 设备功率：10W 使用环境：温度-40C~+70℃ 相对湿度：小于95% 外壳材质：铸铝外壳 安装方式：挂壁或挂网	套	6			
25	030507001002	入侵探测设备	1.名称:振动光纤专用线缆 2.安装方式:挂壁	m	800			
26	030507001003	入侵探测设备	1.名称:红外双鉴探测器 2.类别:红外和微波信号 3.探测范围:15*15 4.安装方式:室内安装 5.工作温度：-35℃至54℃	套	5			
27	030507001004	入侵探测设备	1.名称:吸顶红外双鉴探测器 2.类别:红外和微波信号 3.探测范围:15*15 4.安装方式:室内安装 5.工作温度：-35℃至54℃	套	1			
28	030507001005	入侵探测设备	1.名称:雷达可视周界探测器 2.类别:壁挂 3.安装方式:高度4米 4.工作温度：-30℃~65℃	套	2			
29	080609004001	模块	1.名称:网络地址模块	台	6			
30	030507002001	入侵报警控制器	1.名称:入侵报警管理键盘	套	1			
31	080901006001	打印机	1.名称:入侵报警打印机	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 6 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	1			
33	030507002002	入侵报警控制器	1.名称:总线制报警主机 2.路数:128 3.安装方式:机柜安装	套	1			
34	030501017001	软件	1、名称：入侵报警系统 2、支持电子地图，支持电视墙；接处警管理：提供了直观、方便、快捷、友好的人机交互界面，既能显示当前报警信息资料、处警预案，又能显示最近一段时间内既往报警条目，并对报警受理状态加以明显标识分为预处理、处理中、处理完毕，值班人员积摆标识不同进行分工处理，提高处警效率； 3、报警联动声音：系统支持本地语音输出，即报警发生时，可触发监控中心本地输出多种不同的报警声音或警铃，声音文件可自行设定或录制，在监控中心使用声音提醒，效果会更好； 4、事件查淘功能：可对用户布数防报告和状态报告、主机测试、故障信息等事件进行查询； 5、资料导出功能：用户资料、报警事件记录等能转换为文本、ORD、EXCEL文件，利于资料的多样化存档； 6、数据统计功能：可以把用户状态统计、报告息统计、月报统计、防区统计的报表打印显示	套	1			
35	030507017001	安全防范分系统调试	1、入侵报警系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 7 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	020202003001	栏杆	实体物防栏杆	m	10.5			
		电子巡更系统						
37	030507004001	巡更棒	1.名称:巡更棒 2.规格:在线式巡更棒	套	2			
38	030904003001	按钮	1.名称:巡更信息纽 2.安装方式:墙体外挂安装	个	8			
39	030501017002	软件	1.名称:电子巡更系统软件 2.能科学有效的管理巡线人员、任务安排、任务执行情况检查; 3.巡检线路、设备等基础信息数据的录入与修改; 4.保证管理部门能够集中有效地管理巡检工作，收集数据并与其他相关部门配合; 5.完善数据备份和恢复功能，数据报表一目了然（导出指定表数据到EXCEL文件，从EXCEL文件导入数据）; 6.有很广泛的适应性，客户端无须任何维护工作	套	1			
40	030507017002	安全防范分系统调试	1.名称:电子巡更系统调试	系统	1			
		监控室门禁系统						
41	030507006001	出入口控制设备	1.名称：门禁控制器 2.安装、调试	台	1			
42	030507005001	出入口目标识别设备	1、出入门按钮 2.安装、调试	台	1			
43	030507005002	出入口目标识别设备	1.名称：人脸识别测温门禁机 2.安装、调试	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 8 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	030507007001	出入口执行机构设备	1.名称：单门电磁吸力锁 2.安装、调试	台	1			
45	030501017003	软件	1.名称：门禁控制系统软件 2.安装、调试	套	1			
46	030507017003	安全防范分系统调试	1.出入口控制系统调试	系统	1			
		应急广播系统						
47	030506004001	背景音乐系统设备	1.名称：室外IP扬声器 2.规格：20W 3.安装、调试	台	6			
48	030506004002	背景音乐系统设备	1.名称：智能控制器 2.可编辑程序定时控制自带电源和外接电源上端点的设备；对系统中需要定时和关闭电源的设备进行编程控制	台	1			
49	030506004003	背景音乐系统设备	1.名称：合并式播放器 2.安装位置：监控中心 3.为广播系统提供合并音源，手动控制CD，MP3和收音机三种音源的播放器 4.安装、调试	台	1			
50	030506004004	背景音乐系统设备	1.名称：前置放大器 2.安装位置：监控中心 3.安装、调试	台	1			
51	030506004005	背景音乐系统设备	1.名称：消防联动控制器 2.安装位置：监控中心 3.安装、调试	台	1			
52	030506004006	背景音乐系统设备	1.名称:网络功率放大器 2.规格:300W 3.安装方式:机架安装	台	1			
53	030506004007	背景音乐系统设备	1.名称：广播控制主机 2.屏幕尺寸：17.5英寸 3.分辨率：1024*768 4.安装位置：监控中心机房	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 9 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	030501017004	公共广播系统软件	1.名称：公共广播系统软件（安装在广播主机中） 2.支撑各音频终端的运行、管理节目库资源、智齿多种呼叫策略、编程定时任务、支持全区消防联动、支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理、支持本地音频采集功能等	套	1			
55	030506004008	背景音乐系统设备	1.名称：寻呼站（广播话筒） 2.规格：桌面式设计，自带7英寸800*480的图像点阵K600+内核65K色善寺的电阻触屏	台	1			
56	030506005001	背景音乐系统调试	1.公共广播系统调试	系统	1			
57	030506006001	背景音乐系统试运行	1.公共广播系统试运行	系统	1			
		有线对讲系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 10 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
58	030507002003	网络可视对讲主机	采用10.2英寸触摸显示屏， 1080P高清视频，桌面式安装。 采用10.2英寸触摸显示屏，1080P高清视频，桌面式安装。 可视对讲：支持双向高清可视全双工对讲，具有免提、手柄两种对讲方式。 视频联动：对讲状态下，本机可同步显示分机摄像头画面和联动IPC的画面。 监听监视：支持循环监听监视和单路监听监视。 强插强切：可对通话中的主机、分机进行监听、插话、切断。 通话转移：支持将本机的通话转接到系统内其它主机上。 通话保持：支持将通话保持后，再选择与其他设备通话。 多方通话：支持发起并参与多方通话，具有指挥和会议模式。 报警联动：支持通过网络协议联动其它平台。 语音播报：支持语音播报呼入设备的描述信息。 留影留言：主机可预录制一段音视频，供交接班时使用。 录音录像：支持对通话过程录音录像（另购32GB录音录像模块），并能查询播放、储存、上传至服务器。 SIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与SIP	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 11 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			电话进行双向可视通话。 全区广播：支持全区文件广播、喊话广播、外接音源广播。 分区广播：支持分区文件广播、喊话广播、外接音源广播；可多路音源文件同时分别广播不同分区。 定时广播：支持选择单区、多区、或全区，并可设定周期，定时启动广播。 发布信息：支持向系统内其他设备发送文字、图片、视频信息。 接收信息：支持接收查看文字或文件通知。 在线检测：可实时检测系统内设备的在线状态，支持掉线提醒。 远程升级：可远程在线升级。 接口多样：支持音频输入、录音输出、485通讯、报警输出、耳麦、USB、HDMI等硬件接口。 供电方式：电源适配器供电（DC14V/1.7A）					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 12 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
59	030507002004	可视对讲分机（IP金属防爆防拆）	采用铝合金面板。 功能简介： 双键呼叫：自带呼叫和报警按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警。 双工对讲：支持全双工对讲。 广播播放：支持播放主机的广播任务。 喧哗报警：支持喧哗报警功能，检测到大声喧哗时自动向主机报警 防拆报警：内置防拆检测装置，拆除时自动向主机报警。 SIP电话接入：支持标准SIP协议，可接入SIP电话系统。 数据加密：支持音视频数据加密传输。 接口多样： 两路输入：支持2路开关量输入。 两路输出：支持2路开关量输出。 其它接口：支持外接防水按钮、门灯、咪头、有源音箱、录音设备 供电方式：POE供电：支持内置POE模块或外接POE电源分离器。	套	5			
60	030501013001	网络服务器	1.名称：有线对讲管理服务器 2.参数：PowerEdge R740 2U机柜式 处理器 Xeon 5218R*1	台	1			
61	030501017005	软件	1.名称：有线对讲系统软件 2.安装、调试	套	1			
		文物安全自动巡查系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 13 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
62	03B004	无人机机库	1.智能控制系统:拥有自主充电、自动调度、自主巡飞等自主作业能力; 2.8KM自主巡检:有效作业半径达到8km，助力高效完成长距离、大范围巡检作业; 3.释放人力成本:无人值守模式大大降低对飞手人员的依赖，释放劳动成本，提速生产力; 4.多机库跳飞接力:通过机库多点部署，完成链式组网，拓展作业边界，实现“蛙跳”式巡检。 5.滚转式舱盖，不惧风雪冻雨，不怕落物堆积 6.智能灯光系统:实时反馈机库运行状态; 7.备用电源断电保护:高度集成电控箱，让整机电路性能和一致性更高，UPS电源可提供 5 小时的应急续航; 8.适应-35℃—50℃:整机防护达 IP54 标准，可在 -35° C ～ 50° C 环境下正常工作，从容应对各种极端环境; 9.智能空调，主动控温:内置空调的特殊风道设计，保证机舱内恒温环境。 10.电池健康管理:通过智能管控和自动调节，实现电池充放电保护，延长电池寿命; 11.6级抗风，安全起落:飞机起飞和降落阶段可承受的最大风为15m/s；机库整机IP54标准，从容应对恶劣天气和复杂应用场景;	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 14 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			12.灵活部署:轻量化设计，结构小，方便灵活部署; 13.精准起降:通过RTK及视觉多冗余，即使在夜间也能保证无人机的精准起降。 14.自动气象站系统:气象站集风速、雨量、温度、湿度、气压等气象要素为一体，感知更全面; 15.24小时实时监控:机库内外均配置摄像头，实现24小时“保姆式”实时监控; 16.实时数据感知:机库内置舱内烟雾、水浸、温度等传感器，实现机库状态实时感知，守护无人机的每一次安全飞行;					
63	03B005	无人机	1.4旋翼无人机；对角线轴距≤ 725mm；；巡航速度:23m/s；作业时间：空载≥63min；最大作业半径≥15km（空旷无干扰最远距离）；最大载重：3kg；控制模式:手动操控，自动飞行；最大抗风能力:7级；工作温度:-20℃~55℃; 2.整机含桨叶、一块电池。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 15 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
64	03B006	无人机喊话云台	1.重量 120±5g 尺寸 72 × 60 × 115 mm 功率 10W 警报1m处声压级 114dB 有效广播距离 300m 喊话方式 支持文本转语音、录音喊话、内置音频播放3种喊话方式 音频格式 mp3/wav/m4a/flac/aac 工作温度 -10℃~50℃	套	1			
65	03B007	无人机8K云台	1.总重量 ＜290g 2.尺寸 95mm*89mm*102 mm 3.拍照分辨率 8000*6000 48MP； 5496*3672 20.18MP；3:2：5472*364 19.96MP；16:9： 5472*3078 16.8MP 4.视频分辨率 4K:(3840*2160）30fps ；FHD:(1920*1080) (30,60) fps 5.图片存储格式 JPG 6.录像存储格式 MP4 7.工作模式 拍照模式，视频模式 8.拍照模式 单张拍摄	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 16 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
66	03B008	无人机多挂载模块	1.外形尺寸 214*90*44 mm 2.重量 170g 3.硬件接口 1） 输入端口:XT30接口：24V/5A；GDU云台接口：12V/5A；2） 输出端口：多挂载接口1:12V/5A；多挂载接口2:12V/5A 4.通讯接口 1）输入端口:网口：100M；串口：波特率 230400bps；2）输出端口：网口：100M；串口：波特率 230400 bps 5.可支持载荷 PMP01喊话器；PFL01探照灯；PVL-8K 8K相机；PDL-300小双光吊舱；PDL-1K 1K红外双光吊舱 6.工作环境温度 -20℃~55℃ 7.GDU多挂载接口要求 1） 重量要求（左右分开）2） 尺寸要求(左右分开）3） 功率要求:≤60W4） 通讯接口要求：网口、串口 8.固定方式 GDU云台接口旋转固定	套	1			
67	03B009	保险及培训费用	1.意外损失或毁坏，包括被保险飞机失踪； 总保额50万/年/架； 华飞认证无人机操作培训	年	2			
		综合安防管理平台						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 17 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
68	030501017006	文博行业综合安防集成系统	1.名称:综合安防集成系统 2.类别:针对文博行业和永祚寺现场情况定制化开发的安防集成管理平台 3.规格:1 子系统的融合 信息孤岛问题一直是困扰客户的最大难题，如果能够将各接入子系统看作是平台的管理模块，实现平台的统一管理、各接入子系统的协调运行，进行整套系统的有机结合，才符合客户的真正期望。 2 智能化的运行管理 庞大的系统建设随之带来的就是运维的人员成本增加；同时也会影响系统的使用，直接导致使用效率低下；另一方面，随着行业技术的进一步发展，平台的智能化运行管理应用越来越被客户认可，因此管理平台对智能化运行管理的支持，已成为行业的一种趋势。 3 业务能力平滑扩展 以往需要扩展安防业务，一般通过在平台中增加功能模块，或依赖于一个平台去接入其它业务系统。由于整体的复用性较差，带来了相当高的开发维护成本，同时也影响了产品品质，已经越来越不能适应发展需要，将业务模块按组件的形式开发，实现自由组合，将很好的解决系统不能平滑拓展的问题。 4 智能化的应用	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 18 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			安防产品“智能化”的概念提出多年，传统的图像识别和图像处理算法仍然存在着识别准确率低、环境适应性差、识别种类少等问题，严重限制了智能应用的普及。怎样从繁杂的数据中，成功提取需管理人员关注或者处理的信息，让一个管理人员轻松管理整套安防系统，将成为系统智能化的直接表现。 5 开放的对接模式 项目运作中，经常会遇到不同品牌之间的合作共建一套智能化弱电系统，或新建或利旧。第三方业务系统的数据交互、资源共享等问题成为系统集成的一个瓶颈，平台的集成与被集成成为难题，客户希望得到一个非常顺畅的资源交互环境。					
		监控中心						
		电气设备安装						
69	030502001001	机柜、机架	1.名称：服务器专用机柜 2.规格：42U*G36042 宽600深1000高2055	台	2			
70	030502002001	抗震底座	1.名称：机柜抗震底座	个	2			
71	030409010001	浪涌保护器	1.名称：机房电源浪涌保护器	个	1			
72	030507014001	显示设备	1.名称:监控机房显示拼接屏 2.类别:55寸拼接屏	台	4			
73	031002002002	设备支架	1.材质:拼接屏机柜支架 2.形式:600厚	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 19 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
74	030608010001	线缆包	1.名称:HDMI专用线缆包 2.敷设方式:含10套15米HDMI高清线	套	4			
75	030501013002	网络服务器	1、名称：综合管理平台服务器 2.规格：4114（10核2.2Ghz）*1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA*2（RAID1）SAS—HBA/1Gb*2/550W（1+1）/2U/16DIM 3.型号：DS-VM21S-B	台	1			
76	030501017007	软件	1、名称：视频监控系统软件（安装在监控平台服务器中） 管理平台可实现对系统内任意监控点图像实时浏览，能够实现对球机的远程控制，包括云台的手动旋转和自动巡航、镜头的变倍变焦、预置位设置和启动等。可对图像进行截图、放大、缩小或上墙等操作，可对录像进行查询和回放。	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 20 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
77	030501013003	时间同步服务器	1.名称:时间同步服务器 2.支持GPS全球卫星定位系统以及北斗卫星定位系统。同步精度优于200ns；高精度守时时钟，守时精度可达到1us/h。支持IRIG-B、PPS、PPM等光纤输出接口可根据使用灵活配置。多以太网接口，可同时支持IEEE 1588和SNTP对时协议。双电源冗余配置，供电安全可靠。保护级软硬件设计，设备运行稳定。提供双时钟互备接口，实现双时钟的互检。IEC61850规约实现时钟状态传输。单一装置实现双时钟的互备冗余	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 21 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
78	030507009001	视频控制设备	1.名称：视频解码器 2.参数：视频输入：1路DVI和1路VGA的视频输入接口纠错 音频输出：12路，1个DB15接口 语音对讲：1个输入，1个输出，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） HDMI路数：12路 HDMI输出分辨率：1080P：1920×1080@60/50HZ，UXGA：1600×1200@60HZ（仅奇数口支持），SXGA：1280×1024@60HZ，720P：1280×720@60/50HZ，XGA：1024×768@60HZ WSXGA：1680×1050@60HZ，4K：3840×2160@30HZ（仅奇数口支持） BNC路数：4路，1个DB15接口 解码分辨率：最高支持1200W 解码通道：96个 解码能力：12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P@30fps及以下分辨率同时实时解码 画面分割数：1/4/6/8/9/12/16/25/36 6.产品型号：DS-6912UD	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 22 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
79	030501012002	交换机	1.名称：核心交换机 2.型号：S7703 产品类型：路由交换机 应用层级：三层 传输速率：10/100/1000Mbps 产品尺寸：442×476×175mm 产品重量：＜15kg	台	1			
80	030501012003	交换机	1.名称：接入交换机 2.型号：S5735-L24P4S-A 3.产品类型：千兆以太网交换机，网管交换机 应用层级：三层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 产品尺寸：442*220*43.6mm	台	1			
81	030501004001	存储设备	1.名称：机架式磁盘阵列机 2.参数：4U16盘位，服务器架构，64位多核处理器，16GB（可扩展至32GB），高效冗余电源 3.（缓存：256MB接口：SATA接口转速：7200rpm规格：监控级硬盘硬盘尺寸：3.5英寸） 4.型号：AT1000S	台	1			
82	030501004002	存储设备	1.名称：监控硬盘 2.参数：6T企业级磁盘（缓存：256MB接口：SATA接口转速：7200rpm规格：监控级硬盘硬盘尺寸：3.5英寸）	台	14			
83	030608001001	工业计算机柜、台设备	1.名称：监控室工作站 2.参数：14代酷睿处理器，配备24IPS无边框显示屏	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 23 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
84	030507009002	视频控制设备	1.名称：大屏控制键盘 2.参数：液晶显示屏：10.2英寸TFT LCD触控屏 本地解码：支持本地解码预览，多16画面分割显示 视频接口：1个HDMI接口，1个DVI接口	套	1			
85	080703003001	控制台(盘）、操作台、应急台	1.名称：监控机房操作台（3人）	台	1			
86	030402017001	高压成套配电柜	1.名称：UPS配线柜 2.型号规格：500*600*2000 mm	台	1			
87	030405001001	蓄电池	1.名称：12V100AH蓄电池 2.蓄电池安装	个	8			
88	030904016001	备用电源及电池主机(柜）	1.名称：机房不间断电源 2.型号：10KW 3.安装	套	1			
89	030411003001	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：300*100	m	28			
90	030409002001	接地母线	1.室内等电位均压环 2.材质：铜母线30*3mm	m	18			
91	030409002002	接地母线	1.室外接地母线 2.材质：铜绞线95mm2	m	54			
92	030409001001	接地极	1.名称:垂直接地极 2.材质:铜质 3.安装形式:埋深1米以下	根	3			
93	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称：等电位箱 2.规格：TD28 160mm*75mm*50mm	台	2			
94	030412001001	普通灯具	1.机房嵌入式吸顶灯 2.规格600*600	套	4			
95	030404034001	照明开关	1.双联单控开关	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 24 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
96	030414007001	不间断电源	1.不间断电源电源调试~30KVA以下	系统	2			
		通风空调安装						
97	030701003001	空调器	1、1.5P壁挂空调	台	2			
		防护用具						
98	030610001001	盘、箱、柜	1、机房防护用具 2.含器材柜1套、防暴头盔、警棍、防爆服、防暴叉、强光手电等各4套	台	1			
		宽带费用						
99	03B001	宽带	1.50MB专线宽带，6年费用	年	6			
		措施项目						
100	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B007	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B008	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B009	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	无人机喊话云台	套	1		9000	9000					
	无人机多挂载模块	套	1		2000	2000					
	无人机DH-UAV-X720-A	台	1		100000	100000					
	无人机机库	台	1		250000	250000					
	无人机8K云台	套	1		13000	13000					
	宽带	年	6		70000	420000					
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

税金项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	011707001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	011707001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011104004001	防静电活动地板	1.名称：防静电地板 2.规格：600*600 3.地板集中负荷不小于5.5KN	m2	18.4			
2	011302001001	吊顶天棚	1.600*600微孔铝塑天花板 2.轻钢龙骨	m2	18.4			
3	011203001001	零星项目一般抹灰	1.墙面找平	m2	128.8			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1.前面基层清理 2.刮腻子 3.喷涂3遍	m2	60.2			
5	040309001001	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:实体防护，详见设计图纸	m	43.3			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	011707001003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	01B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	定制栏杆	m	43.3		600	25980					
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

税金项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
10	03B004	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	110300		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：暂列金　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金	项	110300	
合　　计			110300	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

税金项目清单与计价表

工程名称：暂列金　　标段：前斧柯悬泉寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13