宝峰寺安防工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

工程名称：宝峰寺安防工程

标段名称：宝峰寺安防工程

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：宝峰寺安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	宝峰寺安防工程	
1.1.1	安防工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：创优创新费	
3.6	其中：BIM技术施工应用服务费	
3.7	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 1 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		视频监控系统					
		视频监控前端设备					
1	030506010001	监控摄像设备	名称：200万像素红外变焦枪型网络摄像机 1.安装部位：室外 2.安装方式：支架安装 3.图像传感器：200万像素，1/2.8″ 4.红外照射距离:最远可达50米 5.镜头:2.7-13.5mm，电动变焦 6.防护等级:IP67	台	49		
2	030506010004	监控摄像设备	名称：红外一体摄像机支架 1.安装部位:室外/室内 2.支架材质：铝合金	台	49		
3	030506010006	监控摄像设备	名称：抱箍支架 1.安装部位:室外或室内文物建筑 2.表面处理:喷涂伪装漆	台	26		
4	030506010002	监控摄像设备	名称：200万像素红外变焦半球网络摄像机 1.安装部位：室内 2.安装方式：吸顶 3.图像传感器：200万1/2.8″ 4.红外照射距离:最远可达50米 5.镜头:2.7-13.5mm，电动变焦 6.防护等级:IP67	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 2 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030506010003	监控摄像设备	名称：12V直流摄像机电源 1.电源类型：直流开关电源 2.输入电压：AC220V 3.输出电压：DC12V 4.最大输出电流：29A	台	12		
6	030506001001	入侵探测器	名称：室内高保真拾音器 1.安装部位：出入口或室内 2.安装方式：吸顶 3.监听面积：50平米 5.灵敏度：-32dB 6.电源电压：DC12V	套	22		
7	030411001001	电杆组立	名称：摄像机立杆 1.安装部位：室外 2.安装方式：地面安装 3.立杆高度：4米 4.立杆材质：焊接钢管 5.表面处理：热镀锌或喷塑 6.立杆壁厚：符合国标 7.含避雷针及支臂等	基	5		
8	010502004001	设备基础	名称：监控杆基础及地笼 1.安装部位：室外 2.安装方式：埋地安装 3.基础材质：混凝土浇筑 4.地笼材料：Φ20钢筋 5.尺寸做法：见设计图纸	m3	1.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 3 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030501005001	插箱、机柜、台架	名称：室外落地设备箱 1.安装部位：室外 2.安装方式：地面安装 3.机柜尺寸：1250mm×700mm×500mm 4.机柜类型：19寸标准机架式 5.机架高度：21U	台	3		
10	010502004002	设备基础	名称：落地设备箱基础 1.安装部位：室外 2.安装方式：埋地安装 3.基础材质：混凝土浇筑 4.基础尺寸：800mm×800mm×1200mm 5.地笼材料：Φ20钢筋	m3	2.3		
11	030412005001	接线箱	名称：壁挂式设备箱 1.安装部位：立杆或外墙 2.安装方式：壁装 3.机柜尺寸：300mm×400mm×500mm	个	5		
12	030405013001	小电器	名称：断路器 1.安装部位：设备集结箱内 2.安装方式：导轨式 3.规格：2P20A	个	8		
13	030413014001	插座	名称：导轨安装插座 1安装部位：设备集结箱内 2.安装方式：导轨式 3.孔位：5孔1位	套	44		
		监控中心设备					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 4 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030501004001	存储设备	名称：网络视频存储磁盘阵列 1.安装部位：设备机房 2.安装方式：机架式 3.盘位数量：4U,24盘位 4.硬盘接口：支持SATA盘 5.性能:最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储、转发	台	1		
15	030501004002	存储设备	名称：数据硬盘 1.容量：企业级8T 2.接口类型：SATA 3.转速：7200RPM	台	10		
16	030506014001	视频传输设备	名称：网络视频解码器 1.安装部位：设备机房 2.安装方式：机架式 3.输出接口：6路HDMI信号 4.解码格式：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2 5.解码能力：整机具有108个解码通道，支持43路1080p@25fps；108路D1@25fps	台	1		
17	030506015001	录像设备	名称：操作键盘 1.安装部位：监控中心设备操作台上 2.10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 3.支持10000路设备控制	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 5 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030505016001	拼接显示单元	名称：拼接显示单元 1.安装部位：监控中心 2.安装方式：壁挂 3.尺寸：49英寸 4.双边拼缝：3.5mm 5.分辨率：1920*1080 6.亮度：700cd/㎡	台	4		
19	030504004001	电视墙	名称：电视墙框架 1.规格：2X2排列，前维护式，与拼接屏配套49寸模块化框架 2.材质：采用SPCC优质冷轧钢板 3.工艺：表面采用酸洗、磷化、静电喷塑 电视墙散力支架 1.安装部位：监控中心 2.材质：4mm厚，40mm×40mm角钢，热镀锌 3.支架尺寸：见设计图纸	套	1		
20	030502007001	跳线、跳纤	名称：监视器线缆 1.传输制式：HDMI 2.线缆长度：15米	条	4		
21	030501019002	网络时间协议控制器	名称：网络时间协议控制器 1.安装部位：设备机柜 2.安装方式：机架式 3.授时精度：1-10ms 4.支持协议：NTP/SNTP，V10,V20,V30,V40,SNMP,UDP,net,IP,TCP	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 6 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030504004002	电视墙	名称：操作台 1.安装部位：监控中心 2.规格：定制 3.纵深：850mm	套	3		
23	030501005002	插箱、机柜、台架	名称：设备机柜 1.安装部位：设备机房 2.规格尺寸：42U，2000mm×1000mm×600mm 机柜散力支架 1.安装部位：监控中心 2.材质：4mm厚，40mm×40mm角钢，热镀锌 3.支架尺寸：1000mm×600mm×300mm	台	2		
24	030505005001	扬声器	名称：监听音箱 1.安装部位：监控中心 2.安装方式：壁挂 3.承重：20kg	台	2		
25	030412004001	配线	名称：音响线缆 1.敷设部位：监控中心 2.敷设方式：管内穿放 3.线缆型号：一分二音3.5mm转莲花音频专用	m	30		
		网络及传输设备					
26	030501015001	交换机	名称：核心交换机 1.安装部位：监控中心设备机房 2.安装方式：机架式 3.交换容量：432Gbps/4.32Tbps 4.包转发率：120Mpps/138Mpps 5.端口数量：8个10/100/1000Base-T，24个千兆SFP	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 7 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030501020001	调制解调器	名称：单模光纤模块 1.接口：LC接口 2.速率：GE 3.类型：单模双芯 4.传输距离：10KM	台	18		
28	030501015002	交换机	名称：接入交换机 1.安装部位：设备机房及吊顶内 2.安装方式：机架式 3.包转发率：96 Mpps/126Mpps 4.端口数量：24个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP	台	1		
29	030501015003	交换机	名称：工业接入交换机 1.安装部位：设备箱内 2.端口数量：24个10/100/1000BASE-T,2个千兆SFP+ 3.工作温度：-40℃-70℃	台	3		
30	030501015004	交换机	名称：工业接入交换机 1.安装部位：设备箱内 2.端口数量：8个10/100/1000BASE-T,2个千兆SFP+ 3.工作温度：-40℃-70℃	台	5		
31	030502008001	配线架	名称：ODF光纤配线箱 1.安装位置：监控中心设备机柜 2.安装方式：机架式 3.类型：ODF 4.端口数量：24口 5.含法兰盘及尾纤	架	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 8 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030502013001	光缆终端盒	名称：接入点光纤终端盒 1.安装位置：集结设备箱内 2.安装方式：桌面式 3.类型：ODF 4.端口数量：8口 5.含法兰盘及尾纤	个	8		
33	030502007002	跳线、跳纤	名称：光纤跳线 1.类型：单模 2.长度：3m	条	32		
34	030502019001	光纤测试	名称：光纤测试	链路	8		
		线缆及管沟工程					
35	030502005001	光缆	名称：室外4芯单模光缆 1.敷设部位：室内吊顶 2.敷设方式：线槽内穿放 3.光缆类型：单模 4.芯数：4芯	m	560		
36	030502003001	双绞线缆	名称：室外六类双绞线 1.敷设部位：室外 2.敷设方式：管内穿放 3.线缆类型：六类双绞线 4.线缆芯数：4对	m	1280		
37	030412004002	配线	名称：室外主干电源线 1.敷设方式：管内穿放 2.线缆型号：RVV3×4.0	m	560		
38	030412004003	配线	名称：摄像机电源线 1.敷设方式：管内穿放 2.线缆型号：RVV2×1.0	m	1280		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 9 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030412004004	配线	名称：拾音器信号线 1.敷设方式：管内穿放 2.线缆型号：RVVP3×0.5	m	110		
40	030412001001	配管	名称：埋地线缆导管 1.敷设位置：室外 2.敷设方式：埋地敷设 3.规格：PE-50	m	1260		
41	030412001002	配管	名称：线缆导管 1.敷设位置：室内或室外 2.安装方式：吊顶内敷设 3.规格：JDG-25 4.壁厚：符合国标 5.表面：刷涂与环境颜色一致的伪装漆	m	1010		
42	030412002001	线槽	名称：金属方钢 1.敷设位置：室外 2.安装方式：沿墙面明敷设 3.规格：40mm×60mm 4.材质：镀锌钢 5.表面：刷涂与环境颜色一致的伪装漆	m	50		
43	030412001003	配管	名称：可挠性金属管 1.敷设位置：室内或室外 2.安装方式：沿墙面明敷设 3.规格：Φ25 4.表面：刷涂与环境颜色一致的伪装漆	m	60		
44	030412001004	配管	名称：不锈钢波纹管 1.敷设位置：室内或室外 2.安装方式：沿墙面明敷设 3.规格：Φ25 4.表面：刷涂与环境颜色一致的伪装漆	m	40		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 10 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010401007001	砖检查井	名称：1.类型：砖砌井 2.尺寸：见设计图纸	座	12		
46	041001001001	拆除路面	名称：柏油路面拆除 1.饰面材料种类：沥青 2.尺寸:详见设计图纸	m2	7.2		
47	040203006001	沥青混凝土	名称：柏油路面恢复 1.饰面材料种类：沥青 2.尺寸:详见设计图纸	m2	7.2		
48	041001001002	拆除路面	名称：青砖路面拆除 1.饰面材料种类：青砖 2.尺寸:详见设计图纸	m2	208.8		
49	040203008001	块料面层	名称：青砖路面恢复 1.饰面材料种类：青砖 2.尺寸:详见设计图纸	m2	208.8		
50	010102002001	挖沟槽土方	名称：线缆沟开挖及回填 1.土壤类别:一般土壤、碎（砾）、石残土 2.尺寸:详见设计图纸 3.运距:15km以内运距1000m以内人工独轮车运输，运至指定地点，含场内运输	m3	129.6		
		防盗报警系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 11 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030506001002	入侵探测器	名称：30米激光雷达探测器 1.安装部位：周界围墙 2.安装方式：壁装 3.光源波长：905nm 4.激光等级：Class I，对人眼安全（IEC 60825-1:2014） 5.检测距离：0.5m-30m 6.扫描范围：270° 7.测量精度：±30mm 8.防护等级：IP67 9.工作温度：-30℃～+50℃	套	6		
52	030506001003	入侵探测器	名称：雷达探测器护罩	套	6		
53	030506001009	入侵探测器	名称：雷达探测器支架 1.安装部位:墙壁 2.安装方式:壁装，探测角度可调节 3.表面处理:喷涂伪装漆 4.支架材质：铝合金	套	6		
54	030506001004	入侵探测器	名称：室外三技术探测器 1.安装部位：室外 2.安装方式：壁装 3.表面处理:喷涂伪装漆 4.探测距离：15m×15m	套	1		
55	030506001005	入侵探测器	名称：室内双鉴探测器 1.安装部位：室内 2.安装方式：壁装 3.探测距离：12m×12m	套	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 12 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030506001006	入侵探测器	名称：探测器支架 1.安装部位：报警探测器配套支架 2.安装方式：壁装，探测角度可调节 3.材质：ABS材质	套	21		
57	030506001007	入侵探测器	名称：紧急报警按钮 1.安装部位：室内 2.安装方式：壁挂 3.外壳材料：防火ABS阻燃外壳 4.触点模式(NC\NO)：常开/常闭	套	19		
58	030506001008	入侵探测器	名称：设备箱防拆开关 1.安装部位：集结设备箱 2.安装方式：表面安装 3.支持动作距离:≥40mm 4.报警输出：常闭	套	3		
59	030506003001	入侵报警控制器	名称：双防区模块 1.防区数：2 2.类型：常开、常闭类型探测器可选；通信协议Mbus	套	49		
60	030506003002	入侵报警控制器	名称：防盗报警控制器 1.安装部位：设备机柜内 2.报警输入支持本地16路，最大可扩展到256路 3.蓄电池：1组接口，供蓄电池接入12 VDC 7Ah 4.交流电：220V AC	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 13 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030506005001	入侵报警信号传输设备	名称：报警键盘 1.安装部位：设备机柜内 2.功能：支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能	套	1		
62	030406001001	蓄电池	名称：后备电池 1.安装部位：防盗报警控制器内 2.性能：正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、防失水 3.电压容量：12V 7AH	个	1		
63	030501002001	输出设备	名称：报警打印机 1.安装部位：监控中心 2.通信接口：RS485	台	1		
64	030506004001	入侵报警中心显示设备	名称：报警警号 1.材质：声光报警一体式报警，ABS外壳 2.额定电流:≤140mA 3.额定电压(VDC):12 4.声压(VDC):108±3dB	套	1		
65	030412004005	配线	名称：报警总线 1.敷设方式：穿管布放 2.线缆型号：RVV2×1.0	m	700		
66	030412004006	配线	名称：探测器至报警模块信号线 1.敷设方式：穿管布放 2.线缆型号：RVV4×1.0	m	460		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 14 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030412004007	配线	名称：报警器电源线 1.敷设方式：穿管布放 2.线缆型号：RVV2×1.0	m	460		
		电子巡查系统					
68	030506009001	巡更设备	名称：信息钮 1.安装部位：室外 2.安装方式：壁装 3.类型：感应式	套	8		
69	030506009003	巡更设备	名称：巡更棒 1.通讯方式：USB 2.防护等级：IP68	套	2		
70	030506009002	巡更设备	名称：通讯座 1.安装部位：监控中心 2.安装方式：桌面式 3.传输方式：USB	套	2		
		对讲系统					
71	030505001001	信号源设备	名称：数字对讲机 1.采用数字TDMA制式 2.定位功能：支持GPS 3.频率范围：400～470 MHz 4.信道数：≥1024 5.支持个呼，组呼和全呼,数字集群功能 6.电池容量：1500毫安 7.防护等级：≥IP67	台	4		
		广播系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 15 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030505004001	功率放大器	名称：四分区解码功放 1.安装位置：设备机房 2.安装方式：机架式 3.分区数量：可设置4个广播分区 4.总功率：500W 5.输出方式：定压（100V）/定阻（8Ω）	台	1		
73	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	名称：呼叫站 嵌入式系统 ，高速DSP音频处理器 2×RJ45端口 网络协议：TCP、UDP、ICMP、IGMP	台	1		
74	030505005002	扬声器	名称：30W室外声柱 1.安装部位：室外 2.安装方式：壁挂 3.表面处理:喷涂伪装漆 4.功率(100V)：30W 5.灵敏度（1W/1m）：95dB 6.频率响应：140～15K 7.材料：铝合金	台	9		
75	030412004008	配线	名称：扬声器线缆 1.敷设方式：穿管布放 2.线缆型号：ZR-RVV2×1.5	m	350		
		防雷接地系统					
76	030402004001	避雷器	名称：一级防雷器 1.安装部位：监控中心 2.输入：三相三线、三相四线，45～65Hz 3.电压额定值：AC 100V、400V 4.电流 额定值：AC 1A、5A	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 16 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	030402004002	避雷器	名称：二级防雷器 1.安装部位：监控中心 2.最大持续工作电压Uc：385VAC 3.标称放电电流In(8/20μs)：50kA 4.最大放电电流Imax(8/20μs):100kA 5.保护水平Up:2.2kV	组	1		
78	030402004003	避雷器	名称：三级防雷器 1.安装部位：设备箱 2.最大持续工作电压Uc：385VAC 3.标称放电电流In(8/20μs)：30kA 4.最大放电电流Imax(8/20μs):60kA 5.保护水平Up:1.8kV	组	8		
79	030413014002	插座	名称：PDU电源防雷插座 1.安装部位：设备机房 2.安装方式：机架式 3.额定电压：250V 4.标称放电电流（In 8/20μs）：5kA 5.最大通流容量（Imax 8/20μs）：10kA 6.保护水平（Up）8/20μs In：≤900V 7.最大负载电流：10A 8.最大负载功率：2500W 9.线长：2M 10.插头：国标10A插头	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 17 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030413014003	插座	名称：工业连接器 1.安装部位：配电柜内 2.规格：10A	套	8		
81	030402004004	避雷器	名称：网络、电源二合一防雷器 1.安装位置：摄像机前端，轨道式 2.标称电压：12V/24V/220V 3.标称放电电流：5KA 4.最大放电电流：10KVA	组	29		
82	030402004005	避雷器	名称：音频防雷器 1.安装位置：声柱前端 2.标称放电电流：5KA 3.最大放电电流：10KVA	组	9		
83	030412004009	配线	名称：接地线 1.安装位置：设备集结箱、前端采集设备 2.线缆型号:BVR-2.5	m	50		
84	030410002001	接地母线	名称：40*4接地铜排地下敷设，采用焊接方式连接	m	27		
85	030410002002	接地母线	名称：铜箔接地网50*0.5mm	m	120		
86	030412004010	配线	名称：接地线 1.安装位置：设备到接地铜排 2.线缆型号:BVR-6	m	80		
87	030412004011	配线	名称：接地线 1.安装位置：接地铜排到等电位箱 2.线缆型号:BVR-16	m	60		
88	030412004012	配线	名称：接地线 1.安装位置：室外接地网到等电位箱 2.线缆型号:BVR-35	m	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 18 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030410001001	接地极	名称：接地极 50×50×5mm角钢， 长度：2.5m	根	45		
90	030410002003	接地母线	名称：接地扁钢 40*4mm地下敷设， 采用焊接方式连接	m	184		
91	030410010001	降阻剂	名称：降阻剂	kg	400		
92	030410007001	等电位端子箱、测试板	名称：等电位端子箱 钢质，外层喷塑，300*200*120，内含铜端子	台	2		
		监控中心工程					
		机房装修工程					
93	011104003001	金属复合地板	名称：防静电活动地板 600×600无边陶瓷表面防静电地板	m2	32		
94	011105006001	金属踢脚线	名称：金属踢脚线 H:100mm	m	30		
95	011403001001	抹灰面油漆	名称：内墙粉刷 刮腻子及5合1乳胶漆	m2	56		
96	010802004001	钢质防火门	名称：钢制防火/防盗门 钢制门；规格：1500mm*2800mm	m2	8.4		
97	010609001001	金属百页护栏	名称：防盗窗护栏 1.窗户加装金属防盗护栏 2.尺寸见设计图纸	m2	7.2		
98	011207002001	轻质隔断	名称：防火钢化玻璃隔断 骨架为热镀锌方管，不锈钢装饰面，12mm防火钢化玻璃	m2	13		
99	010805004001	全玻自由门	名称：防火钢化玻璃门 12mm防火钢化玻璃； 规格：700mm*2050mm 地弹簧 闭门器铸铝，65公斤	m2	1.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 19 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011302004001	格栅吊顶	名称：格栅吊顶 微孔铝合金吊顶 吊顶轻钢龙骨暗装38龙骨 吊顶边角线铝合金边角	m2	32		
		机房配电系统					
		机房配线工程					
101	030412001005	配管	名称：吊顶内安装穿线管 1.敷设位置：监控中心 2.安装方式：吊顶内敷设 3.规格：JDG-25 4.壁厚：符合国标	m	50		
102	030412003001	桥架	名称：静电地板下桥架 1.安装位置：监控中心 2.安装方式：沿地面敷设 3.规格：100mm×100mm 4.材质：镀锌钢 5.厚度：符合国标	m	8		
103	030412003002	桥架	名称：静电地板下桥架 1.安装位置：监控中心 2.安装方式：沿地面敷设 3.规格：200mm×100mm 4.材质：镀锌钢 5.厚度：符合国标	m	8		
104	030412001006	配管	名称：静电地板下穿线管 1.敷设位置：监控中心 2.安装方式：沿地面敷设 3.规格：JDG-25 4.壁厚：符合国标	m	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 20 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	030412001007	配管	名称：可挠性金属管 1.敷设位置：室内或室外 2.安装方式：沿墙面明敷设 3.规格：Φ25	m	20		
106	030409001001	电力电缆	名称：市供电系统到配电柜电缆 1.布线方式：穿管布放 2.线缆型号:YJV4×16+1×10mm²	m	15		
107	030409001002	电力电缆	名称：电力电缆（380V输电缆） 1.布线方式：穿管布放 2.线缆型号:YJV-5×10mm²	m	10		
108	030412004013	配线	名称：电力电缆（220V输出电缆） 1.布线方式：穿管布放 2.线缆型号:RVV3×10mm²	m	20		
109	030412004014	配线	名称：电力电缆（220V输出电缆） 1.布线方式：穿管布放 2.线缆型号:RVV3×6.0mm²	m	200		
110	030412004015	配线	名称：灯线 1.布线方式：穿管布放 2.线缆型号:BV-2.5mm²	m	260		
111	030412004016	配线	名称：插座线 1.布线方式：穿管布放 2.线缆型号:BV-4.0mm²	m	160		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 21 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	040801013001	低压开关柜(配电屏)	名称：机房配电柜 1.安装位置：设备机房 2.配置：详见图纸 配电柜散力支架 1.安装位置：设备机房 2.材质：4mm厚，40mm×40mm角钢，热镀锌	台	1		
113	030405001001	低压电气开关	名称：空开	个	1		
114	030502007003	跳线、跳纤	名称：连接线	条	17		
115	031301004001	成品支架	名称：设备支架 1.安装位置：设备机房 2.材质：40mm×40mm角钢	套	1		
		机房照明工程					
116	030413014004	插座	名称：强电插座 1.安装部位：监控中心墙面、操作台 2.安装方式：壁装 3.规格：10A	套	6		
117	030413014005	插座	名称：16A插座 1.安装部位：监控中心 2.安装方式：壁装 3.规格：16A，含防护盒	套	2		
118	030413013001	照明开关、按钮	名称：墙面智能灯开关 1.安装部位：监控中心 2.安装方式：壁装 3.规格：10A	套	3		
119	030413002001	装饰灯	名称：安全出口指示灯	套	2		
120	030413001001	普通灯具	名称：LED格栅灯 1.安装部位：监控中心 2.安装方式：吊顶安装 3.规格：　600*600	套	6		
		机房配套工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 22 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	030506006001	出入口目标识别设备	名称：人脸门禁一体机 1.安装部位：监控中心 2.安装方式：壁装 3.人脸识别速度：0.1s 4.开门方式：支持人脸、刷卡、密码等多种识别认证方式，支持分时段开门 5.设备电源：12VDC输入 6.显示屏：7英寸液晶屏 7.摄像头：采用200万双目摄像头	台	2		
122	030506006002	出入口目标识别设备	名称：可视对讲数字室内机 1.安装部位：监控中心 2.安装方式：桌面安装 3.设备电源：12VDC输入 4.显示屏：7英寸液晶屏 室内机支架 1.安装部位：监控中心 2.安装方式：桌面安装 3.外壳材料：PC+ABS钣金支架：冷轧钢板	台	1		
123	030506006003	出入口目标识别设备	名称：发卡器 1.安装部位：监控中心 2.安装方式：桌面安装 3.通讯方式：USB口实现和计算机的连接	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 23 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	030506006004	出入口目标识别设备	名称：出门按钮 1.安装部位：监控中心 2.安装方式：桌面安装 3.通讯方式：USB口实现和计算机的连接	台	2		
125	030506006005	出入口目标识别设备	名称：玻璃破碎开关 1.安装部位：监控中心 2.安装方式：壁装 3.外壳材料：塑料外壳 86*86*25mm	台	2		
126	030506008001	出入口执行机构设备	名称：磁力锁 1.安装部位：监控中心 2.材质工艺:铝合金，电镀拉丝 3.最大拉力:280kg(600Lbs)直线拉力 4.开门类型:断电开门 磁力锁支架 1.类型：L型支架 2.材质：高强度铝合金 3.开门方式：90°开门	台	1		
127	030505006001	电源	名称：门禁锁电源 DC12V，2A电源适配器	台	1		
128	030506008002	出入口执行机构设备	名称：电插锁 1.材质：高强度铝合金 2.适用门型：无框玻璃门 3.工作电压：DC12V±10%	台	1		
129	030506010005	监控摄像设备	名称：高清USB摄像机 1.接口：USB 2.性能：像素200万,1/2.8英寸CMOS	台	1		
130	03B003	门禁卡	名称：门禁卡	张	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 24 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	030406001002	蓄电池	名称：后备电池 1.安装部位：设备机房 2.荷电状态：铅酸蓄电池 3.化学类型：免维护蓄电池 4.电压容量：12V/100AH	个	1		
		防暴器材设备					
132	030501005003	插箱、机柜、台架	名称：防爆用品储藏箱（防暴头盔3顶、防割手套3双、防割背心3件、防暴盾牌2面、警棍3根、长警棍2根、防暴叉2根、强光手电3把） 1.安装部位：室外 2.安装方式：落地安装 3.材质：钢制 4.表面处理：静电喷塑工艺，颜色为红色	台	1		
		系统调试					
133	030506020001	安全防范分系统调试	名称： 电视监视系统调试	系统	1		
134	030506020002	安全防范分系统调试	名称：入侵报警系统调试	系统	1		
135	030506020003	安全防范分系统调试	名称：出入口控制系统调试	系统	1		
136	030506020004	安全防范分系统调试	名称：电子巡更调试	系统	1		
137	030506021001	安全防范系统调试及试运行	名称：安全防范系统调试及试运行	系统	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401012001	临时设施			
4	031401011001	环境保护			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401021001	冬雨季施工增加			
7	031401013001	二次搬运			
8	03B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费			
9	03B002	检测试验费			
10	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	创优创新费				详见本标准表 E.4.7
6	BIM技术施工应用服务费				详见本标准表 E.4.8
7	合同中约定的其他项目				
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

创优创新费明细表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	创优创新费						承建工程获得依规批准设立的国家级、省级和市级优质工程、绿色建筑创新奖项的，分别按照不低于中标价的 1.5%、1.0%和 0.8%的标准计取创优创新费（以最高奖项计）
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									晋建标字【2019】176号
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：安防工程　　标段：宝峰寺安防工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不取费项市场价设备费			
合　　计					