古城营九龙庙安防　　工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

古城营九龙庙安防 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		综合布线系统						
1	030411001001	配管	1.安装部位:室外主沟地埋敷设 2.材质、规格:九孔格栅管	m	107.5			
2	030411001003	配管	1.安装部位:室外主沟地埋敷设 2.材质、规格:四孔格栅管	m	107.5			
3	030411001002	配管	1.安装部位:弱电井到设备箱暗埋敷设、汇聚到监控中心 2.材质、规格:镀锌钢管、SC32	m	70			
4	040804002001	配线	1.名称:主干电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRYVV3*4	m	160			
5	040804002002	配线	1.名称:入侵报警信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRRVV4*1.0	m	160			
6	030404016001	接入设备箱	1.名称:接入设备箱 2.规格:500*600*200 3.安装方式:壁挂安装	台	4			
7	030501012001	交换机	1.名称：POE交换机 2.24电POE供电全千兆交换机	台	4			
8	030502005006	双绞线缆	1.名称:室外非屏蔽双绞线缆 2.规格:六类 3.敷设方式:穿管敷设	m	185			
		视频监控系统、声音复核系统						
9	040205020001	监控摄像机	1、200万高速智能球型摄像机 2、支持1920*1080*@30fps高清画面输出 3、采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像 4、支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 5、支持超低照度，0.0004Lux/F1.6(彩色),0.0001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 6、支持35倍光学变倍，16倍数字变倍 7、采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	040205020002	监控摄像机	1、200万智能警戒筒形摄像机 2、支持2种智能资源模式切换：Smart 事件（智能声光警戒）、道路监控 3、Smart 事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测 4、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 5、宽动态：超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 6、焦距&视场角：（变焦）3.3~9 mm，@F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° 7、白光距离：最远可达30 m 8、可POE供电	台	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040205020005	监控摄像机	1.名称：人脸识别抓拍筒型网络摄像机 2.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。极大的提升了目标的检出率。 3.支持前端人脸比对，支持的多3个人脸库的管理，支持的多9万张人脸的导入 4.支持人脸，人体属性上报 5.支持上传背景大图以及人脸小图 6.支持人脸库个数：3个 7.每个人脸库支持的人脸数量：30000个，单张人脸不超过300Kb 8.设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍(-X支持) 9.设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳	台	4			
12	031002002001	设备支架	1.类型:摄像机壁装支架 2.规格、型号:铝合金	套	31			
13	030506001001	拾音器	1.名称:拾音器 2.安装方式:壁装	台	7			
14	030404036001	其他电器	1.名称:POE分离器 2.安装方式:摄像机内安装POE分离器	台	9			
15	040501002001	钢管	1.材质及规格:紧定式镀锌钢管JDG25 2.接口方式:机械接口	m	385			
16	030502005001	双绞线缆	1.名称:室外非屏蔽双绞线缆 2.规格:六类 3.敷设方式:穿管敷设	m	1267.2			
17	030507018001	安全防范全系统调试	1.系统内容:安防系统联动调试	系统	1			
18	030507019001	安全防范系统工程试运行	1.名称:安防系统试运行	系统	1			
		入侵报警系统						
19	030507001002	入侵探测设备	1.名称:红外双鉴探测器 2.类别:红外和微波信号 3.探测范围:12*17 4.安装方式:室内安装	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	030507001004	入侵探测设备	1.名称:主动红外对射探测器 2.探测范围:100米 3.安装方式:支架安装	套	7			
21	080609004001	模块	1.名称:地址模块	台	27			
22	030507002001	入侵报警控制器	1.名称:入侵报警管理键盘	套	1			
23	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	1			
24	030507002002	入侵报警控制器	1.名称:总线制报警主机 2.路数:128 3.安装方式:机柜安装	套	1			
25	030501017001	软件	1、名称：入侵报警系统 2、支持电子地图，支持电视墙；接处警管理：提供了直观、方便、快捷、友好的人机交互界面，既能显示当前报警信息资料、处警预案，又能显示最近一段时间内既往报警条目，并对报警受理状态加以明显标识分为预处理、处理中、处理完毕，值班人员积摆标识不同进行分工处理，提高处警效率； 3、报警联动声音：系统支持本地语音输出，即报警发生时，可触发监控中心本地输出多种不同的报警声音或警铃，声音文件可自行设定或录制，在监控中心使用声音提醒，效果会更好； 4、事件查淘功能：可对用户布数防报告和状态报告、主机测试、故障信息等事件进行查询； 5、资料导出功能：用户资料、报警事件记录等能转换为文本、ORD、EXCEL文件，利于资料的多样化存档； 6、数据统计功能：可以把用户状态统计、报告息统计、月报统计、防区统计的报表打印显示	套	1			
26	040501002002	钢管	1.材质及规格:紧定式镀锌钢管JDG20 2.接口方式:机械接口	m	409.5			
27	040804002004	配线	1.名称:入侵报警信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRRVV4*1.0	m	429.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	030507017001	安全防范分系统调试	1、入侵报警系统调试	系统	1			
		电子巡更系统						
29	030507004001	巡更棒	1.名称:巡更棒 2.规格:在线式巡更棒	套	2			
30	030904003001	按钮	1.名称:巡更信息纽 2.安装方式:墙体外挂安装	个	9			
31	030501017002	软件	1.名称:电子巡更系统软件 2.能科学有效的管理巡线人员、任务安排、任务执行情况检查; 3.巡检线路、设备等基础信息数据的录入与修改; 4.保证管理部门能够集中有效地管理巡检工作，收集数据并与其他相关部门配合; 5.完善数据备份和恢复功能，数据报表一目了然（导出指定表数据到EXCEL文件，从EXCEL文件导入数据）; 6.有很广泛的适应性，客户端无须任何维护工作	套	1			
32	030507017002	安全防范分系统调试	1.名称:电子巡更系统调试	系统	1			
		监控室门禁系统						
33	030507006001	出入口控制设备	1.名称：门禁控制器 2.安装、调试	台	1			
34	030507005001	出入口目标识别设备	1、出入门按钮 2.安装、调试	台	1			
35	030507005002	出入口目标识别设备	1.名称：人脸识别测温门禁机 2.安装、调试	台	1			
36	030507007001	出入口执行机构设备	1.名称：单门电磁吸力锁 2.安装、调试	台	1			
37	030501017003	软件	1.名称：门禁控制系统软件 2.安装、调试	套	1			
38	030507017003	安全防范分系统调试	1.出入口控制系统调试	系统	1			
		公共广播系统						
39	030506004001	背景音乐系统设备	1.名称：室外IP扬声器 2.规格：40W 3.安装、调试	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	030506004003	背景音乐系统设备	1.名称：合并式播放器 2.安装位置：监控中心 3.为广播系统提供合并音源，手动控制CD，MP3和收音机三种音源的播放器 4.安装、调试	台	1			
41	030506004004	背景音乐系统设备	1.名称：前置放大器 2.安装位置：监控中心 3.安装、调试	台	1			
42	030506004005	背景音乐系统设备	1.名称：广播控制主机 2.屏幕尺寸：15英寸 3.分辨率：1024*768 4.安装位置：监控中心机房	台	1			
43	030501017004	公共广播系统软件	1.名称：公共广播系统软件（安装在广播主机中） 2.支撑各音频终端的运行、管理节目库资源、智齿多种呼叫策略、编程定时任务、支持全区消防联动、支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理、支持本地音频采集功能等	套	1			
44	030506004006	背景音乐系统设备	1.名称：寻呼站（广播话筒） 2.规格：桌面式设计，自带7英寸800*480的图像点阵K600+内核65K色善寺的电阻触屏	台	1			
45	030502005002	双绞线缆	1.名称:室外非屏蔽双绞线缆 2.规格:六类 3.敷设方式:穿管敷设	m	245			
46	040804002006	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRRVV2*1.0	m	245			
47	040501002003	钢管	1.材质及规格:紧定式镀锌钢管JDG20 2.接口方式:机械接口	m	165			
48	030506005001	背景音乐系统调试	1.公共广播系统调试	系统	1			
49	030506006001	背景音乐系统试运行	1.公共广播系统试运行	系统	1			
		监控中心						
		电气设备安装						
50	030502001001	机柜、机架	1.名称：服务器专用机柜 2.规格：42U*G36042 宽600深1000高2055	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030409010001	浪涌保护器	1.名称：机房电源浪涌保护器	个	1			
52	030507014001	显示设备	1.名称：55寸拼接单元 2.拼接缝仅3.5mm， 点距0.63mm 纠错亮度≥500cd/㎡ 可视角度178/178° 静态对比度≥4000:1 灰阶响应时间8ms	台	4			
53	030608010001	线缆包	1.名称:HDMI专用线缆包 2.敷设方式:含4套15米HDMI高清线	套	4			
54	030501013001	网络服务器	1、名称：综合管理平台服务器 2.规格：4114（10核2.2Ghz）*1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA*2（RAID1）SAS—HBA/1Gb*2/550W（1+1）/2U/16DIM 3.型号：DS-VM21S-B	台	1			
55	030501017005	软件	1、名称：视频监控系统软件（安装在监控平台服务器中） 管理平台可实现对系统内任意监控点图像实时浏览，能够实现对球机的远程控制，包括云台的手动旋转和自动巡航、镜头的变倍变焦、预置位设置和启动等。可对图像进行截图、放大、缩小或上墙等操作，可对录像进行查询和回放。	套	1			
56	030501013003	时间同步服务器	1.名称:时间同步服务器 2.支持GPS全球卫星定位系统以及北斗卫星定位系统。同步精度优于200ns；高精度守时时钟，守时精度可达到1us/h。支持IRIG-B、PPS、PPM等光纤输出接口可根据使用灵活配置。多以太网接口，可同时支持IEEE 1588和SNTP对时协议。双电源冗余配置，供电安全可靠。保护级软硬件设计，设备运行稳定。提供双时钟互备接口，实现双时钟的互检。IEC61850规约实现时钟状态传输。单一装置实现双时钟的互备冗余	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
57	030507009001	视频控制设备	1.名称：视频解码器 2.参数：视频输入：1路DVI和1路VGA的视频输入接口纠错 音频输出：12路，1个DB15接口 语音对讲：1个输入，1个输出，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） HDMI路数：12路 HDMI输出分辨率：1080P：1920×1080@60/50HZ，UXGA：1600×1200@60HZ（仅奇数口支持），SXGA：1280×1024@60HZ，720P：1280×720@60/50HZ，XGA：1024×768@60HZ WSXGA：1680×1050@60HZ，4K：3840×2160@30HZ（仅奇数口支持） BNC路数：4路，1个DB15接口 解码分辨率：最高支持1200W 解码通道：96个 解码能力：12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P@30fps及以下分辨率同时实时解码 画面分割数：1/4/6/8/9/12/16/25/36 6.产品型号：DS-6912UD	套	1			
58	030501012002	交换机	1.名称：核心交换机 2.产品类型：路由交换机 应用层级：三层 传输速率：10/100/1000Mbps 产品尺寸：442×476×43.6mm 产品重量：＜15kg	台	1			
59	030501012003	交换机	1.名称：接入交换机 2.型号：S5735-L24P4S-A 3.产品类型：千兆以太网交换机，网管交换机 应用层级：三层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 产品尺寸：442*220*43.6mm	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	030501004001	存储设备	1.名称：机架式磁盘阵列机 2.参数：4U24盘位，服务器架构，64位多核处理器，16GB（可扩展至32GB），高效冗余电源 3.型号：AT1000S	台	1			
61	030501004002	存储设备	1.名称：监控硬盘 2.参数：4T企业级磁盘（缓存：256MB接口：SATA接口转速：7200rpm规格：监控级硬盘硬盘尺寸：3.5英寸）	台	17			
62	030608001001	工业计算机柜、台设备	1.名称：监控室工作站 2.参数：13代i7酷睿处理器，配备24IPS无边框显示屏	台	2			
63	030507009002	视频控制设备	1.名称：大屏控制键盘 2.参数：液晶显示屏：10.2英寸TFT LCD触控屏本地解码：支持本地解码预览，多16画面分割显示 视频接口：1个HDMI接口，1个DVI接口	套	1			
64	080703003001	控制台(盘)、操作台、应急台	1.名称：监控机房操作台（3人） 2.实木定制	台	1			
65	030402017001	高压成套配电柜	1.名称：UPS配电柜 2.型号规格：500*600*2000 mm	台	1			
66	030405001001	蓄电池	1.名称：12V65AH蓄电池 2.蓄电池安装	个	8			
67	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1.名称：机房不间断电源 2.型号：6KW 3.安装	套	1			
68	030409002001	接地母线	1.室内等电位均压环 2.材质：铜母线50mm2	m	16			
69	030409002002	接地母线	1.室内等电位均压环 2.材质：40*4	m	18			
70	030409001001	接地极	1.名称:离子接地极 2.规格:直径50*3000 3.土质:坚土	根	3			
71	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称：等电位箱 2.规格：TD28 160mm*75mm*50mm	台	2			
72	030412001001	普通灯具	1.机房嵌入式吸顶灯 2.规格600*600	套	6			
73	030404034002	照明开关	1.双联单控开关	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
74	030414007001	不间断电源	1.不间断电源电源调试~30KVA以下	系统	1			
		通风空调安装						
75	030701003001	空调器	1、3P机房精密空调 2、规格7.5KW	台	1			
		防护用具						
76	030610001001	盘、箱、柜	1、机房防护用具 2.含器材柜1套、防暴头盔、警棍、防爆服、防暴叉、强光手电等各4套	台	1			
		措施项目						
77	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合　计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	150000		明细详见表-12-1
2	暂估价	27500		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	27500		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	150000	
合　　计			150000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	暂估	专业暂估	27500			
合　　计			27500			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

税金项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合　　计					

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计		1	—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1.土方开挖 2.挖沟深度：1000mm宽度800mm	m3	86			
2	010404001001	垫层	1.管沟回填 2.详见设计图纸	m3	32.25			
3	010103001001	回填方	1.管沟回填 2.详见设计图纸	m3	43			
4	041001002001	拆除人行道	1.地面砖拆除	m2	75.25			
5	010401011001	砖检查井	1.弱电井 2.尺寸见设计图纸	座	9			
6	020702006001	石板面	1.地面回复 2.地砖尺寸：600*300*30mm	m2	75.25			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	011707001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	011707001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合　　计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额			
合　　计			0	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						

计日工表

工程名称：建筑工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合　　计					

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计		1	—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011104004001	防静电活动地板	1.名称：防静电地板 2.规格：600*600 3.地板集中负荷不小于5.5KN	m2	19.98			
2	011406001001	抹灰面油漆	1.地面防尘耐磨漆 2.3遍	m2	19.98			
3	011105006003	金属踢脚线	1.不锈钢踢脚线 2.基层清理 3.踢脚线高100	m2	1.8			
4	011302001001	吊顶天棚	1.墙面不锈钢踢脚线 2.基层清理 3.踢脚线高100	m2	19.98			
5	011203001001	零星项目一般抹灰	1.墙面找平	m2	63			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1.前面基层清理 2.刮腻子 3.喷涂3遍	m2	63			
7	010802004002	防盗门	1.机房防火防盗门 2.尺寸：2000*900 厚度90mm	樘	1			
8	010807005001	金属格栅窗	监控机房实体防护	m2	11.49			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	011707001003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	01B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合　　计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额			
合　　计			0	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计			0			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：装饰工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

税金项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合　　计					

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：装饰工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装饰工程　　标段：古城营九龙庙安防　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
合计		1	—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。